


Detal wzmocnienia środka

1:5  
wymiary w [mm]



uwagi:  
  
\* Konstrukcję dachu stanowią krokiew z belek dwuteowych ze środkiem z twardej płyty pilśniowej, o wymiarach 60x200 oraz belka kalenicowa, słupy, murlaty z drewna litego C24 oraz nakładki z drewna klejonego warstwowo z fornirow.

Krokiew – Belki dwuteowe  
60x200

Krokiew – Belki dwuteowe  
60x200

jednostka projektowa  
inwestor: **BIURO KONSTRUKCJI**  
**Justyna Dekarli**  
64-920 PIŁA, ul. Kasztanowa 8  
tel. kom. 607313369 e-mail: biurokonstrukcji@wp.pl

Nadleśnictwo Bierzwnik  
72-240 Bierzwnik, ul. Dworcowa 17  
nazwa i adres obiektu budowlanego  
**Budowa budynku biurowego dla potrzeb leśnictwa Przeczno i Sarnopol w ramach siedliska gospodarstwa leśnego na działce o nr ewid. 623, obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik**

projektant: <b>mgr inż. Justyna Dekarli</b> uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń nr 7131/88/P/2002	podpis:
sprawdzający: <b>mgr inż. Krzysztof Pawłowski</b> uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr UAN 8345/1255/88/89	podpis:

tytuł rysunku:  
**Schemat konstrukcji dachu**

branża: <b>konstrukcja</b>	skala: <b>1:50</b>
etap projektowania: <b>proj. wykonawczy</b>	data oprac.: <b>12.2018 r.</b>
nr rysunku: <b>K04</b>	