PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY
NA GRANICY PASA DROGOWEGO 1:50



UWAGA!

Nasypy niebudowlane i gleba próchniczna przykrywające powierzchnie terenu ciągłą warstwą o zmiennej miąższości: 0,2 do 0,3 m nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża powierzchni utwardzonych, dlatego też wymaga się ich wybrania do warstwy nośnej.

Powstałe przegłębienia po usuniętych nasypach niebudowlanych i gleby humusowej należy zastąpić podsypką piaszczystą zagęszczoną mechanicznie.

Jako materiał na zasypkę należy używać gruntów sypkich różnoziarnistych, dobrze zagęszczalnych, formowanych warstwowo z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym, przy zachowaniu wilgotności optymalnej.

Zabrania się używania jako zasypki gruntów spoistych które są gruntami wysadzinowymi.

Parametry geotechniczne uformowanej zasypki pod nawierzchnią powinny wynosić: $E_{v2} > 80$ MPa, $I_s > 0{,}97$, CBR>10%

PRZEKRÓJ NORMALNY

skala 1:50

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:

inwestor:
NADLEŚNICTWO BIERZWNIK
ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik

nazwa i adres obiektu budowlanego:
BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA WYGON
73-240 Bierzwnik, dz. nr 304/14, jednostka ewidencyjna Bierzwnik 320201_2, obręb ewidencyjny Wygon 0003

projektował: mgr inż. Jarosław Wagiel

sprawdził:

opracował:

tytuł rysunku: PRZEKROJE NORMALNE - PRZEKRÓJ NA GRANICY PASA DROGOWEGO

nr rys.: PB-PZD-954-18-02 | branża: ARCHITEKTURA

etap projektowania: projekt budowlano-wyk. | data oprac.: listopad 2018 | skala: 1:500