

KOSZTORYS INWESTORSKI ZAKRES A

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Instalacje sanitarne
45332300-6 Kanalizacja sanitarna
45332300-6 Instalacja odprowadzenia skroplin
45332200-5 Instalacja wodociągowa
45332200-5 Instalacja hydrantowa
45333000-0 Instalacja gazowa
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45331100-7 Instalacja ciepła technologicznego
45331220-4 Instalacja klimatyzacji pomieszczeń technicznych
45331210-1 Instalacja wentylacji
45231300-8 Przebudowa kanalizacji deszczowej
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

NAZWA OBIEKTU : Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych
ADRES OBIEKTU : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Heliodori Święcicki przy ul. Grunwaldzka 6 w Poznaniu.
ZAMAWIAJĄCY : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

DATA OPRACOWANIA : 04.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYSANT:

Data opracowania
04.2019

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Beton zwykły B 15 (C12/15)	m ³	0,3150		0,3150							
2.	Czerpnia ścienna 700x350	szt.	2,0000		2,0000							
3.	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne ze- wnętrzne 160+kolano 160	szt.	1,0000		1,0000							
4.	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III	m ³	0,0222		0,0222							
5.	Piasek	m ³	14,6400		14,6400							
6.	Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn 160 mm izolowana termicznie łubkami	m	10,2000		10,2000							
7.	Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn 200 mm izolowana termicznie łubkami	m	10,2000		10,2000							
8.	Studnia PVC 600 h=0,67 z włazem klasy D400 - D2	szt.	1,0000		1,0000							
9.	Studnia PVC 600 h=0,73 z włazem klasy D400 - D1	szt.	1,0000		1,0000							
10.	Śruby stalowe ŚRD dwustronne M-12	kg	0,2100		0,2100							
11.	Taśma z polietylenu lokalizacyjna	m	21,4000		21,4000							
12.	Wentylator dachowy sterowany ter- mostatem V=4300m3/h	szt	1,0000		1,0000							
13.	Włazy kan.żel.do stud.z tw.sz.600-630 D400	szt	2,0000		2,0000							
14.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie: