
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr inw. 851, 853 Obręb Lemirzyce
INWESTOR : NADLEŚNICTWO OŚNO LUBUSKIE
ADRES INWESTORA : UL. RZEPIŃSKA 11 69-220 OŚNO LUBUSKIE
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Żywicki
DATA OPRACOWANIA : 31.03.2019

Poziom cen : 1 kw. 19

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.03.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach niniejszego zadania projektuje się:

- miejsca postojowe przeznaczone dla samochodów osobowych, przebudowa zjazdu i dojazd utwardzone kostką betonową,
- część rekreacyjna utwardzona nawierzchnią z kruszywa kamiennego,
- tablice informacyjne,
- ławostoly zadaszone,
- pojemniki na odpady,
- stojak na rowery.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY BUDOWLANE					
1		UTWARDZENIA - MIEJSCA POSTOJOWE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	241	m ²	241,000	
				RAZEM	241,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 5 241	m ²	241,000	
				RAZEM	241,000
3	KNR 231	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II	m ²		
d.1	0103-0100	241	m ²	241,000	
				RAZEM	241,000
4	KNR 231	Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-0100	241	m ²	241,000	
				RAZEM	241,000
5	KNR 231	Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm KROTNOŚĆ 10	m ²		
d.1	0104-0200	241	m ²	241,000	
				RAZEM	241,000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	241	m ²	241,000	
				RAZEM	241,000
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	241	m ²	241,000	
				RAZEM	241,000
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	19	m ³	19,000	
				RAZEM	19,000
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0403-01	96	m	96,000	
				RAZEM	96,000
2		OGRODZENIE			
10	WYC ND	OGRODZENIE DREWNIANE (14 szt przeseł dł 3,00m wg projektu)	szt		
d.2		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
3		UTWARDZENIA - SZUTER			
11	KNR 201	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich	ha		
d.3	0109-0300	168 * 0,0001	ha	0,017	
				RAZEM	0,017
12	KNR 201	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi : grunt kat. I-II	m ³		
d.3	0203-0300	168 * 0,30	m ³	50,400	
				RAZEM	50,400
13	KNR 231	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II	m ²		
d.3	0103-0100	168	m ²	168,000	
				RAZEM	168,000
14	KNR 231	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	m ²		
d.3	0114-0500	168	m ²	168,000	
				RAZEM	168,000
15	KNR 231	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm	m ²		
d.3	0114-0700	168	m ²	168,000	
				RAZEM	168,000
4		DOSTAWA + MONTAŻ URZĄDZEŃ EDUKACYJNO -RUCHOWYCH			
16	wyc nd.	Dostawa + montaż ławostolów z zadaszeniem	kpl		
d.4		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
17	wyc nd.	Kosz na śmieci	kpl		
d.4		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	wyc nd.	Tablica informacyjna	kpl		
d.4		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
19	wyc nd.	Stojak na rowery	kpl		
d.4		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000