
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ZJAZDU
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr inw. 853 Obręb Lemirzyce
INWESTOR : NADLEŚNICTWO OŚNO LUBUSKIE
ADRES INWESTORA : UL. RZEPIŃSKA 11 69-220 OŚNO LUBUSKIE
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Żywicki
DATA OPRACOWANIA : 31.03.2019

Poziom cen : 1 kw. 19

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.03.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istn. zjazdu indywidualnego w obrębie pasa drogowego drogi krajowej nr 22 w km 3+780.

PARAMETRY TECHNICZNE PROJ. ZJAZDU PUBLICZNEGO:

- szerokość jezdni zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 22 - 3,5 m,
- szerokość poboczy 2 x 2,0/3,0 m,
- obciążenie 100 kN/oś,
- nawierzchnia zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 22 z betonowej kostki brukowej,
- kategoria ruchu – KR1-2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY BUDOWLANE					
1		UTWARDZENIA - ZJAZD			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	116	m ²	116,000	
				RAZEM	116,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 3 116	m ²	116,000	
				RAZEM	116,000
3	KNR 231	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II	m ²		
d.1	0103-0100	116	m ²	116,000	
				RAZEM	116,000
4	KNR 231	Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-0100	116	m ²	116,000	
				RAZEM	116,000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	116	m ²	116,000	
				RAZEM	116,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	116	m ²	116,000	
				RAZEM	116,000
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	4,8	m ³	4,800	
				RAZEM	4,800
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m		
d.1	0403-01	36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m	m		
d.1	0403-08	36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm	m		
d.1	0403-03	31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
2		DOKUMENTY FORMALNE			
11	wyc nd.	Opracowanie dokumentacji organizacji czasowej ruchu podczas prowadzenia robót	kpl		
d.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12	wyc nd.	Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu stałej	kpl		
d.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000