


RZUT BOISKA DO SIATKÓWKI

SKALA 1:100

BOISKO DO SIATKÓWKI
wymiar boiska:900x1800cm.
grubość linii:50mm.

UWAGA!
PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA POD MONTAŻ ZESTAWU DO SIATKÓWKI (SŁUPÓW
DO MOCOWANIA SIATKI) TJ. PRZYGOTOWANIE
STOPY FUNDAMENTOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM W NIEJ TULEI
ORAZ SŁUPÓW DO SIATKÓWKI.
ZESTAW DO SIATKÓWKI, MUSI SPEŁNIAĆ NORMĘ
PN-EN-1271 "SPRZĘT BOISKOWY-SPRZĘT DO SIATKÓWKI-
WYMAGANIA FUNKCJONALNE I BEZPIECZEŃSTWA
-METODY BADAŃ" ORAZ POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA B.



UWAGI / OZNACZENIA:

- Wymiary należy zweryfikować w terenie
- Niniejszy projekt jest podstawa do opracowania, w razie konieczności przez wykonawcę projektu warsztatowego poszczególnych elementów będących przedmiotem projektu. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia w/w projektu warsztatowego z autorem niniejszej dokumentacji w zakresie formy, doboru materiałów, kolorystyki oraz konstrukcji.
- Sposób fundamentowania jest przykładowy, wykonawca może zastosować rozwiązanie zamienne w tym fundament prefabrykowany pod warunkiem zachowania parametrów tech. zawartych w projekcie oraz akceptacji autora niniejszej dokumentacji, inwestora oraz inspektora nadzoru .

TEMAT PROJEKTU:		
WYMIANA NAWIERZCHNI URAZOGENNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM OSPRZĘTU SPORTOWEGO OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ W NIEPOŁOMICACH		
LOKALIZACJA:	RODZAJ PROJEKTU:	BRANŻA:
DZIAŁKA NR 1111 W NIEPOŁOMICACH UL.KRAKOWSKA 14, 32-005 NIEPOŁOMICE	BUDOWLANY	ARCHITEKTURA
INWESTOR:	TYTUŁ RYSUNKU:	NR RYSUNKU
URZĄD MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE PLAC ZWYCIĘSTWA 13 32-005 NIEPOŁOMICE	RZUT BOISKA DO SIATKÓWKI	A-07
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż.arch. ADAM GIZA Nr.Upr.: GP-IV-8388 / 220 / 77		1:100
		DATA:
		06.2019