



PRZYKŁADOWY ZESTAW DO KOSZYKÓWKI-
WYMIARY
SKALA 1:10



UWAGA!
ZESTAW DO KOSZYKÓWKI, MUSI SPEŁNIAĆ NORMĘ
PN-EN 1270 "SPRZĘT DO BOISKOWY-SPRZĘT DO KOSZYKÓWKI-
WYMAGANIA FUNKCJONALNE I BEZPIECZEŃSTWA-METODY
BADAŃ" ORAZ POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA B.

PRZEKRÓJ PIONOWY SKALA 1:10



MOCOWANIE SŁUPA KOSZA DO KOSZYKÓWKI
-MONTAŻ W TULEJACH
SKALA 1:10

UWAGA!
PRZEDMIOTEM OPRAWOWANIA JEST PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA POD MONTAZ ZESTAWU DO KOSZYKÓWKI
ZEWNETRZNEJ, JEDNOSŁUPOWEGO T.J. PRZYGOTOWANIE
STOPY FUNDAMENTOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM W NIEJ TULEI
ORAZ MONTAZ ZESTAWU DO KOSZYKÓWKI.
ZESTAW DO KOSZYKÓWKI, MUSI SPEŁNIAĆ NORMĘ
PN-EN-1270 "SPRZĘT DOBIOSKOPY-SPRZĘT DO KOSZYKÓWKI-
WYMAGANIA FUNKCJONALNE I BEZPIECZEŃSTWA
-METODY BADAŃ" ORAZ POSIADAĆ CERTYFIKAT
BEZPIECZEŃSTWA B.

1. Wymiary należy zweryfikować w terenie
2. Niniejszy projekt jest podstawą do opracowania, w razie konieczności przez wykonawcę projektu warsztatowego poszczególnych elementów będących przedmiotem projektu. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia niniejszego projektu warsztatowego z autorem niniejszej dokumentacji w zakresie form, doboru materiałów, kolorystyki oraz konstrukcji.
3. Sposób fundamentowania bramek, jest przykładowy, wykonawca może zastosować rozwiązanie zamienne w tym fundamencie prefabrykowany pod warunkiem zachowania parametrów trwałych zawartych w projekcie oraz akceptacji autora niniejszej dokumentacji, inwestora oraz inspektora nadzoru.

0,8CM.	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA++ WARSTWA UŻYTKOWA EPDM FRAKCJI 1-3MM.
0,8CM.	WARSTWA PODKŁADOWA Z GRANULATU SBR FRAKCJI 1-3MM.
2-4CM.	WARSTWA STABILIZUJĄCA ET GUMA-ZWIR
5,0CM.	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ISTNIEJĄCE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIĘ ASFALTOWĄ

TITUL PROJEKTU:		
WYMIANA NAWIERZCHNI URAZOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM OSPŁATKI SPORTOWEGO OŚWIATLOWEGO STADIUM BOKSA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKIEGO W NIEPOKOŁICACH		
COŚWIADUJĄ:	PODZIAŁ PRACOWNI:	BRANŻA:
OS. KRAJ. NR. 1111 W NIEPOKOŁICACH UL. KRAKOWSKA 14, 32-005 NIEPOKOŁICE	BUDOWLANI	ARCHITEKTURA
W NIEŚCIE:	TYTUŁ RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
OS. KRAJ. MIASTA I GMINY NIEPOKOŁICE PLAC ZWYCIĘSTW 13, 32-005 NIEPOKOŁICE	MOCOWANIE SŁUPA KOSZA DO KOSZYKOWY	A-14
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. arch. ADAM GIZA NIP: 661-00-63886 / 228 / 72		1:10
		DATA:
		06.2019