


RZUT PIŁKOCHWYTÓW  
ORAZ UTWARDZEŃ  
SKALA 1:100

ZESTAWIENIE SŁUPÓW PIŁKOCHWYTÓW:	
SŁUP STAŁOWY- PROFIL ZIMNOGIĘTY 80X80X4MM. O WYS.5M. CYNKOWANY OGNIOWO ORAZ MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR ZIELONY RAL6010 LUB ZBLIŻONY	25SZT.
SŁUP STAŁOWY POMOCNICZY -DO MONTAŻU FURTKI- PROFIL ZIMNOGIĘTY 80X80X4MM. O WYS.2.1M. CYNKOWANY OGNIOWO ORAZ MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR ZIELONY RAL6010 LUB ZBLIŻONY	2SZT.
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW- KOSTKA BRUKOWA:	
KOSTKA BRUKOWA BETONOWA O WYMIARACH 14lub16,5 X20CM.LUB ZBLIŻONYM I GR.6CM. W KOLORZE SZARYM	POW. 40M2
KRAWIEŻNIK BETONOWY O WYMIARACH 8X30X100CM.-OBRZEŻE ZEWNĘTRZNE OBRZEŻE POKRYTE POLIUREATANEM)	DL. 94MB. +113MB



UWAGI / OZNACZENIA:

- Wymiary należy zweryfikować w terenie
- Dopuszcza się zastosowanie kostki brukowej o innych wymiarach i kolorze pod warunkiem zachowania parametrów tech. i estetycznych zawartych w projekcie oraz akceptacji autora niniejszej dokumentacji i inwestora.
- Dopuszcza się zastosowanie piłkochwytyw aluminiowych pod warunkiem zachowania parametrów tech. i estetycznych zawartych w projekcie, spełnienia normy PN-EN 913 oraz akceptacji autora niniejszej dokumentacji i inwestora.
- Piłkochwyty stalowe- cynkowane ogniowo wg. DIN50976 oraz malowane proszkowo na kolor zielony RAL6010 lub zbliżony
- Dopuszcza się zastosowanie siatki z polipropylenu o oczkach wielkości 8x8cm. o gr do 5mm. w kolorze zielonym pod warunkiem zachowania wartości estetycznych zawartych w projekcie, oraz akceptacji autora niniejszej dokumentacji i inwestora.
- Niniejszy projekt jest podstawą do opracowania, w razie konieczności przez wykonawcę projektu warsztatowego poszczególnych elementów będącym przedmiotem projektu. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia w/w projektu warsztatowego z autorem niniejszej dokumentacji w zakresie formy, doboru materiałów, kolorystyki oraz konstrukcji.
- Sposób fundamentowania piłkochwytyw jest przykładowy, wykonawca może zastosować rozwiązanie zamiennie w tym fundament prefabrykowany pod warunkiem zachowania parametrów tech. zawartych w projekcie oraz akceptacji autora niniejszej dokumentacji, inwestora oraz inspektora nadzoru .

TEMAT PROJEKTU:		
WYMIANA NAWIERZCHNI UPRZĄDZENIA WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM OPRZĘTU SPORTOWEGO OGÓLNOODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ W NIEPOŁOMICACH		
LOKALIZACJA:	RODZAJ PROJEKTU:	BRANŻA:
DZIAŁKA NR 1111 W NIEPOŁOMICACH UL. KRAKOWSKA 14, 32-005 NIEPOŁOMICE	BUDOWLANY	ARCHITEKTURA
INWESTOR:	TYTUŁ RYSUNKU:	NR RYSUNKU
URZĄD MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE PLAC ZWYKRESTWA 13 32-005 NIEPOŁOMICE	RZUT PIŁKOCHWYTÓW ORAZ UTWARDZEŃ	A-02
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż.arch. ADAM GIZA Nr.Upr.: GP-IV-8388 / 220 / 77		1:100
		DATA:
		06.2019