Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Jasienicy			
1 Element			
1.1 Kalkulacja indywidualna Ogrodzenie PANELOWE PANEL OGRODZENIOWY OCYNKOWANY Fi5 1530x2500 , H=1,50m CENA SCALONA Z WYKONANIEM PODMURÓWKI. Z DESEK BET. OSADZONYCH NA GRUNCIE , SŁUPKI STALOWE OBSADZONYCH W GNAZDACH COKOŁOW, ELEM. MOCUJĄCE 365,00 = 365,00 Ogółem: 365,00	365,00		mb
1.2 KNNR 1/102/5 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni) 0,20 = 0,20 Ogółem: 0,20	0,20		ha
1.3 Kalkulacja indywidualna Brama przesuwna 7,0 m CENA SCALONA 1 = 1,00 Ogółem: 1	1		szt
1.4 Kalkulacja indywidualna Brama przesuwna 4,0 m CENA SCALONA 1 = 1,00 Ogółem: 1	1		szt
1.5 Kalkulacja indywidualna Furtka ogrodzeniowa szerokość furtki 1,2 m CENA SCALONA 1 = 1,00 Ogółem: 1	1		szt
1.6 ZASADY OBLICZENIA CENY JEDNOSTKOWEJ *) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza. **) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. ***) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest scalona, będzie uwzględniać wszystkie składniki : robocizna, materiały wraz z transportem, sprzęt, wszystkie czynności, wymagania i badania oraz koszty pośrednie składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w przedmiarze robót. Poz. Nr katalogowy (KNNR, KNR) ma charakter pomocniczy.			l