

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu zieleni przy Urzędzie Gminy Pokrzywnica.

ADRES INWESTYCJI: Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

INWESTOR: Urząd Gminy Pokrzywnica

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest teren zlokalizowany z tyłu budynku Urzędu Gminy Pokrzywnica przy Alei Jana Pawła II 1.

- **Zakres opracowania**

Zakres niniejszego opracowania stanowi wycena robót związanych z :

- Wykonanie nawierzchni utwardzonej z trawy naturalnej
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- wykonaniem nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych
- wykonaniem prac związanych z założeniem trawnika

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jednostka miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
Dział 1. Roboty ziemne						
1	Kalk. własna.	Koszt ziemi urodzajnej wraz z dowozem	m ²	700		
2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim.	m ²	700		
Dział 2. Wykonanie trawników						
1.	KNR 2-21 0405-05	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	250		
2		Wykonanie trawników z utwardzeniem geokratą	m ²	420		
Dział 3. Nasadzenia roślinne						
1.	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim na gruncie kat. III (z całkowitą zaprawą dołów, średnica i szerokość dołów 0,7-1m) Wyszczególnienie robót: 1. Zadołowanie roślin 2. Wyznaczenie miejsc sadzenia 3. Wykopanie dołów 4. Posadzenie roślin z dowiezieniem oraz przycięcie koron i korzeni 5. Podlanie i wykonanie misek 6. Zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową 7. Rozplantowanie lub złożenie na poboczu pozostałej ziemi.	szt.	22		
2.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim na gruncie kat. III (z całkowitą zaprawą dołów, średnica i szerokość dołów 0,5m) Wyszczególnienie robót: 1. Zadołowanie roślin 2. Wyznaczenie miejsc sadzenia 3. Wykopanie dołów 4. Posadzenie roślin z dowiezieniem oraz przycięcie koron i korzeni 5. Podlanie i wykonanie misek 6. Zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową 7. Rozplantowanie lub złożenie na poboczu pozostałej ziemi.	szt.	35		
3.	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim na gruncie kat. III (z całkowitą zaprawą dołów, średnica i szerokość dołów 0,3m) Wyszczególnienie robót: 1. Zadołowanie roślin 2. Wyznaczenie miejsc sadzenia 3. Wykopanie dołów 4. Posadzenie roślin z dowiezieniem oraz przycięcie koron i korzeni 5. Podlanie i wykonanie misek	szt.	45		

		6.Zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową 7.Rozplantowanie lub złożenie na poboczu pozostałej ziemi.				
4.	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych form naturalnych na terenie płaskim na gruncie kat. III (z całkowitą zaprawą dołów, średnica i szerokość dołów 0,5-0,7m) Wyszczególnienie robót: 1. Zadołowanie roślin 2.Wyznaczenie miejsc sadzenia 3.Wykopanie dołów 4.Posadzenie roślin z dowiezieniem oraz przycięcie koron i korzeni 5.Podlanie i wykonanie misek 6.Zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową 7.Rozplantowanie lub złożenie na poboczu pozostałej ziemi.	szt.	13		
5.	KNR 2-21 0323-05	Sadzenie krzewów iglastych form naturalnych na terenie płaskim na gruncie kat. III (z całkowitą zaprawą dołów, średnica i szerokość dołów 0,3m) Wyszczególnienie robót: 1. Zadołowanie roślin 2.Wyznaczenie miejsc sadzenia 3.Wykopanie dołów 4.Posadzenie roślin z dowiezieniem oraz przycięcie koron i korzeni 5.Podlanie i wykonanie misek 6.Zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową 7.Rozplantowanie lub złożenie na poboczu pozostałej ziemi.	szt.	82		
6.	KNR 9-11 0101-02 analogia	Rozłożenie maty ogrodniczej pod posadzone rośliny.	m ²	550		
7.	KNP 01 1213-01.01+KNP 01 1212-01.02	Ściółkowanie gleby przekompostowaną korą drzew iglastych (pod drzewami, krzewami i roślinami okrywowymi), gr. warstwy 5 cm. (27,5 m ³)	m ²	550		
Dział 4. Wykonanie nawierzchni i obrzeży rabat z kostki betonowej						
1	Kalk. własna	Wkopanie 165mb obrzeży betonowych oddzielających rabaty z roślinami od trawnika	mb	165		
2	Kalk. własna	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Kolor ciemny (Nostalite czerwony) 138m2 Oraz jasny (Barwy Jesieni) 77m2 wraz z krawężnikami (130mb)	m ²	215		
Razem netto						
VAT						
Razem brutto						