

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

INWESTYCJA: Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Karwin - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" - część nr 3

ZADANIE: Mała retencja Morawy (zadanie nr 10-13-1.2-04)

Rodzaj robót: Hydrotechniczne

Lokalizacja: Działka nr 326, 233/13, 235/2 obręb ewidencyjny Grotów
gmina Drezenko, pow. Strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie

Inwestor:

PRZEDMIAR		Strona 1				31-12-2018
		SYKAL				
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Zastawka w hm 0+07 - bud. 4					
1	10	Kalkulacja własna	SST 1	Geodezyjne wytyczne zastawki - roboty pomiarowe	kmpl	1,000
1	20	KNR 201-01-25-01-00	SST 1	Ręczne usunięcie humusu bez darni grub do 15 cm z przerzutem	m ²	10,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Bud. 3.1		10		10,000
1	23	KNNR N001-03-03-01-00	SST 1	Analog - grodza z worków z piaskiem, uszczelniona folią	m ³	2,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			1,0+1,0		2,000
1	24	KNNR N010-19-02-02-00	SST 1	Wykonanie studzienki zbiorczej bez drenażu, Wsp. do R=0,3	szt	1,000
1	25	KNNR N010-19-04-05-00	SST 1	Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego - pompowanie wody z wykopu, 81 godz.	szt	1,000
1	45	KNNR N001-03-03-01-00	SST 2	Wykop ręczny z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności	m ³	3,000
1	48	KNR 210-01-01-01-00	SST 5	Wbijanie pali drewnianych dębowych 20x20cm konstrukc z terenu do 4 m kat 1-2	szt	2,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			2		2,000
1	50	906-01-01-01-10	SST 4	Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych (dębowych) wibromłotem HVB na placu budowy bez uzbrojenia elektroenergetycznego, przy głębokości wbicia do 6 m w gruncie kategorii: I-II, Wsp. do R i S=0,5	metr	3,800
1	70	KNNR N010-03-01-03-01	SST 5	Konstrukcja drewniana bez wyrębów z belek dębowych	m ³	0,067
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Szandory		0,42*(0,1+0,1)*0,6		0,050
	3	Krawędziak		0,1*0,1*0,9		0,009
	4	Prowadnice		(0,06*0,1+0,04*0,15)*0,35*2		0,008
1	90	KNR 214-04-01-05-00	SST 5	Kleszcze drewniane dębowe na ścianie drewnianej podwójne z ładu	m ³	0,024
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			0,1*0,06*(1+1)*2		0,024
1	110	KNNR N010-05-13-01-00	SST 3	Wykonanie palisady z kołków ø 5-6 cm głębokości 0,8 m w gruncie kategorii 1-3	metr	2,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			2		2,000
1	115	KNNR N001-05-03-01-00	SST 2	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręczne w gruncie kat 1-3	m ²	13,000
1	120	KNNR N001-04-10-01-00	SST 6	Ułożenie geowłókniny typu F60	m ²	12,000
1	130	KNNR N010-04-01-08-00	SST 7	Narzut kamienny	m ³	2,000
1	180	KNR 201-04-15-01-00	SST 2	Rozplantowanie ręczne 1 m ³ ziemi leżącej na 1 m wykopu w gruncie kat 1-2 m ³		3,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			3		3,000
1	190	KNR 201-05-10-01-00	SST 8	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m ²	4,000