

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek w pokojach 112, 113 i wydzielenie łazienki w pokoju 206. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kołobrzegu

ADRES INWESTYCJI : ul. T. Kościuszki 1 ; 78-100 Kołobrzeg

INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1 , 61-712 Poznań

BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 2019-06-03

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-06-03

Data zatwierdzenia

Remont łazienek w pokojach 112, 113 i wydzielenie łazienki w pokoju 206. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kołobrzegu

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Instalacje Elektryczne				
1 d.1	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	2,000		
2 d.1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	30,000		
3 d.1	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	30,000		
4 d.1	Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm ² 750V układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	40,000		
5 d.1	Przewody kabelkowe YDYp-450/750V 3x2,5mm ² układane w tynku betonowym	m	30,000		
6 d.1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm	szt.	7,000		
7 d.1	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	5,000		
8 d.1	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.	2,000		
9 d.1	Łączniki świecznikowe podtynkowe bryzgoszczelne w puszcze instalacyjnej	szt.	2,000		
10 d.1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	3,000		
11 d.1	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgooodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane	kpl.	3,000		
12 d.1	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujnik ruchu i obecności w oprawach oświetlenia ogólnego	szt.	5,000		
13 d.1	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż wentylatora	szt.	1,000		
14 d.1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3,000		
15 d.1	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1,000		
16 d.1	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	4,000		
17 d.1	Demontaż lub przeniesienie czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.	3,000		
18 d.1	Doprowadzenie sygnału telewizji dozorowej na taras zewnętrzny budynku: - ułożenie okablowania - wymiana kamery typu "rybie oko" na szerokokątną - montaż dwóch dodatkowych kamer zewnętrznych w odpowiedniej obudowie - podłączenie całości do rejestratora znajdującego się w portierni głównej budynku - uporządkowanie okablowania w portierni głównej budynku Komplet prac wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami.	kpl.	1,000		
19 d.1	Koszt demontażu istniejących instalacji elektrycznych - przyjęto 10% r.g. robót montażowych	r-g	2,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

3

Remont łazienek w pokojach 112, 113 i wydzielenie łazienki w pokoju 206. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kołobrzegu

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	Czujnik ruchu i obecności - podtynkowy	szt.	5,0000		5,0000		
2.	Gniazdo 2x2P+Z, 10/16A, 250V, p/t, biały, hermetyczny	szt	3,0600		3,0600		
3.	Łącznik p/t świecz.250V/10A st.pods.IP44	szt	2,0400		2,0400		
4.	Oprawa ścienna LED typu BATH 13, 9W, IP44 - odwzorowanie istniejących opraw w innych łazienkach obiektu	szt	3,0000		3,0000		
5.	Oprawa świetlówkowa typu Modena Mini, 1x36W prod. PXF Lighting	szt	3,0000		3,0000		
6.	Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	m	41,6000		41,6000		
7.	Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	m	31,2000		31,2000		
8.	Puszka p/t okragła uniwers.PO-80 z pokrywa	szt	2,0400		2,0400		
9.	Puszka z tworz.p/t okragła koncowa, PK-60	szt	5,1000		5,1000		
10.	Rura elektroins. karbowana giętka typu Peshel 40 mm	m	31,2000		31,2000		
11.	Świetlówka liniowa 36W/840 OSRAM	szt	3,1200		3,1200		
12.	Wentylator łazienkowy 230V	szt.	1,0000		1,0000		
13.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: