

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9 (10-24)/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/099/2019

KRAKÓW dnia: 2019-08-13

L. dz. KA-2/781/2019

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-08-12 do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Przebudowę budynków dydaktycznych z wymianą ścian osłonowych, ociepleniem stropodachów i ścian oraz przebudową i budową instalacji wewnętrznych w budynkach CZ-J (17-51) i CZ-K (17-45), Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, w ramach zadania inwestycyjnego: "Termomodernizacja budynków Wydziału Mechanicznego, Laboratoria J i K, Al. Jana Pawła II 37, Kraków",**

Treść wspomnianego wniosku i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach są następujące:

ZESTAW NR 17:

1. Proszę o podanie jakie wymiary i jakiej odporności ppoż. należy przyjąć klapy rewizyjna RIGIPS ?

Ad1) W poz.135 i 285 przedmiaru robót budowlanych należy przyjąć aluminiowe klapy rewizyjne o wym.400x400mm, niewyjmowane, bezklasowe (klapy dla sufitów wg poz.131 przedmiaru robót budowlanych)

2. W przedmiarze istnieje pozycja Przejścia wodo i gazoszczelne 1 kpl jaką ilość przejść należy uwzględnić w tej pozycji ?

Ad2) W poz.65 przedmiaru robót budowlanych przyjęto 1 kpl przejść. Ilość sztukowa zgodnie z PT branży sanitarnej wynosi 6 szt.

3. W przedmiarze dla instalacji wentylacji w poz. 105 obejmującej montaż centrali NW-J-W6 wpisane jest 5 szt. Z dok. projektowej wynika 1 szt. Jaką ilość przyjąć do wyceny?

Ad3) W poz.105 przedmiaru instalacji wentylacji jest ilość = 5 szt, powinna być ilość = 1 szt.

4. W przedmiarze dla instalacji wentylacji poz. 420 do 434 są ujęte demontaże:

a) czy zdemontowane elementy podlegają przekazaniu Inwestorowi?

b) czy należy wycenić koszt utylizacji: kanałów, przepustnic, rur chłodniczych, czynnika chłodniczego i klimatyzatorów?

Ad4a) Nie, zdemontowane elementy nie podlegają przekazaniu Inwestorowi.

Ad4b) Zamawiający pozostawia to do decyzji Wykonawcy, koszty te można ew. zawrzeć w kosztach ogólnych oferty.