

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W GARAŻU OSP W MIEJSCOWOŚCI GŁOGOCZÓW		
1	Element	TYNKI WEWNĘTRZNE		
1.1	KNR 202/801/2 (1)	Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany, categoria-III	m2	198,000
1.2	KNR 202/801/4 (1)	Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany, categoria-III	m2	160,000
1.3	KNR 202/801/4 (1)	Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, belki, categoria-III	m2	18,000
1.4	KNR 202/1751/3	Łaprawa wapienna z wapna ługowego, marka-4 (1:3)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,594+0,48+0,054		1,128000
		RAZEM:		1,128000
			m3	1,128
1.5	KNR 202/1752/13	Łaprawa cementowo-wapienna, wapno ługowe, dla pompy, marka-15 (1:1,5:6)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,1976+2,864+0,3222		7,383800
		RAZEM:		7,383800
			m3	7,384
1.6	KNR 202/1752/14	Łaprawa cementowo-wapienna, wapno ługowe, dla pompy, marka-50 (1:3:4)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,4158+0,672+0,0756		1,163400
		RAZEM:		1,163400
			m3	1,163