

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zadanie 29 - Modernizacja miejsca wypoczynku w leśnictwie Wysoka. Nadleśnictwo Bogdaniec.					
1		Budowa dwóch wiat drewnianych			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1	0122-01	(0.40*0.40*0.80*10)*2	m ³	2.56	
				RAZEM	2.56
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.1	0312-02	Wykopy pod stopy fundamentowe	dół.	20.00	
		20.00		RAZEM	20.00
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1	0203-01	(0.40*0.40*0.90*10)*2	m ³	2.88	
				RAZEM	2.88
4	KNR 2-02	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
d.1	0407-05	(0.14*0.14*2.50*10)*2	m ³ drew.	0.98	
				RAZEM	0.98
5	KNR 2-02	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
d.1	0406-06	(0.14*0.14*7.60*2)*2	m ³ drew.	0.60	
				RAZEM	0.60
6	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.1	0408-05	(5.80*0.065*0.15*8*2)*2	m ³	1.81	
	analogia			RAZEM	1.81
7	KNR 2-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.1	0408-02	(3.25*0.045*0.15*8*2)*2	m ³	0.70	
				RAZEM	0.70
8	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej, podbitka jednostronnie strugana na "pióro i wpust"	m ²		
d.1	0410-01	(5.80*7.60*2)*2	m ²	176.32	
				RAZEM	176.32
9	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.1	0627-03	176.32	m ²	176.32	
				RAZEM	176.32
10	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.1	0627-04	((0.14*2.50*4*10)*2)+((0.14*7.60*4*2)*2)+((5.80*0.065*2+5.80*0.15*2*10*2)*2)+((3.25*0.045*2+3.25*0.15*2*10*2)*2)	m ²	155.72	
				RAZEM	155.72
11	KNR-W 2-	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną i powlekaną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 90 cm	m ²		
d.1	02 0509-03	(7.54*3.63*2)*2	m ²	109.48	
	analogia			RAZEM	109.48
2		Dostawa i montaż koszy drewnianych			
12		Kosze na śmieci prefabrykowane drewniane z pokrywą - montaż	szt.		
d.2	analiza indywidualna	5.00	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
3		Dostawa i montaż tablic edukacyjnych			
13		Tablice edukacyjne drewniane - dostawa i montaż	szt.		
d.3	analiza indywidualna	Nadruki tablic informacyjnych - blacha ocynkowana zabezpieczenie lakier UV i lakier antygraffiti	szt.	3.00	
		3.00		RAZEM	3.00
4		Dostawa i montaż stojaka na rowery			
14		Stojak na rowery drewniany 5 stanowisk - dostawa i montaż	szt.		
d.4	analiza indywidualna	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		Wyposażenie wiat			
15		Stoły + ławy drewniane - 1 kpl = 1 stół + 2 ławy długości 180 cm, szer. blatu stołu 70 cm, szer. siedziska ławy 35 cm	kpl.		
d.5	analiza indywidualna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12.00	kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00