

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Droga pożarowa L8P</b>			
1.1		<b>linia oddziałowa 162i + 2 zjazdy</b>			
1	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0101-01</b>				
1		85*3.5+3.5*5*2	m <sup>2</sup>	332.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>332.500</b>
2	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0114-05</b>				
1		85*3.5+3.5*5*2	m <sup>2</sup>	332.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>332.500</b>