

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0509-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo	m ²		
		2*6.80*22.00	m ²	299.200	
				RAZEM	299.200
2	KNR-W 4-01 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - olacenie dachu o odstępie łat do 24 cm	m ²		
		2*6.80*22.00	m ²	299.200	
				RAZEM	299.200
3	KNR-W 4-01 0441-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m ²		
		299.200	m ²	299.200	
				RAZEM	299.200
4	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych	m ²		
		9.50*4.40*2*0.5	m ²	41.800	
				RAZEM	41.800
5	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(2*21.85*3.40+2*3.20*3.40+2*9.70*3.40)*0.32+8.83*2.20*0.25+(4.40+9.50)*2.20*0.25	m ³	74.191	
				RAZEM	74.191
6	KNR-W 4-01 1401-02	Rozbiórka ław fundamentowych z kamienia na zaprawie cementowej	m ³		
		2*22.10*0.40*0.50+2*8.50*0.50*0.50	m ³	13.090	
				RAZEM	13.090
7	kalk. własna	Rozebranie posadzki z kamienia	m ²		
		4.00*6.00	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
8	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		100.00	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
9	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		100.00	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
10	analiza indywidualna	Zabezpieczenie punktu pomiarowego na ścianie	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000