
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia przy szkółce leśnej w Tanowie
ADRES INWESTYCJI : Tanowo Szkółka Leśna, obręb Wegornik , gm. Police
INWESTOR : PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież
ADRES INWESTORA : Zalesie 1, 72-004 Tanowo
BRANŻA : budowlana,

DATA OPRACOWANIA : 08 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08 2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m ²		
d.1	0307-04				
	analogia	105.0*2.0	m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
2	KNR-W 2-01	Odkopanie siatki wpuszczonej w grunt	m		
d.1	0701-0201				
	analogia	105.0	m	105.00	
				RAZEM	105.00
3	KNR-W 2-01	Zasypanie po demontażu siatki	m		
d.1	0704-0101				
	analogia	105.0	m	105.00	
				RAZEM	105.00
4	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach drewnianych - rozebranie	m ²		
d.1	0307-03				
	analogia	350.0*2.0	m ²	700.00	
				RAZEM	700.00
5	KNR-W 2-25	Bramy wjazdowe z desek obciążonych siatką ze słupkami przybramowymi drewnianymi - rozebranie	m ²		
d.1	0315-01				
		4.0*2.0*2	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
2		Budowa ogrodzenia			
6	KNR-W 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.2	0308-06				
		130/5	dół.	26.00	
				RAZEM	26.00
7	KNR-W 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej stóp fundamentowych	m ²		
d.2	0201-03				
		poz.6*0.25*4*0.7	m ²	18.20	
				RAZEM	18.20
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m ³	m ³		
d.2	0203-01				
	z.sz.2.6.				
	9905-01	poz.6*0.25*0.25*0.7	m ³	1.14	
				RAZEM	1.14
8	KNR-W 2-01	Wykopanie rowu dla wpuszczenia siatki w grunt	m		
d.2	0701-0201				
	analogia	[105.0+70.0-[4.0*2+1.4]]*2	m	331.20	
				RAZEM	331.20
9	KNR-W 2-01	Zasypanie po montażu siatki	m		
d.2	0704-0101				
	analogia	poz.8	m	331.20	
				RAZEM	331.20
10	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 2.0 m na słupkach żelbetowych prefabrykowanych 285 cm osadzonych w gruncie	m		
d.2	1804-04				
		[105.0+70.0-2*4.0-1.4]*2	m	331.20	
				RAZEM	331.20
11	KNR-W 2-25	Brama 4,0x2,0m z paneli w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur stalowych - budowa	m ²		
d.2	0312-01				
		4.0*2.0*2	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
12	KNR-W 2-25	Furtka 2,0x1,4 m	m ²		
d.2	0313-02				
	analogia	2.0*1.4	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-08				
	analogia	4.0*2+1.4	m	9.40	
				RAZEM	9.40
14	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0403-01				
		4.0*2.+1.4	m	9.40	
				RAZEM	9.40