Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GŁOGOCZÓW – STARODROŻE NA DZ. NR 72/8 W MIEJSCOWOŚCI GŁOGOCZÓW					
1 Rozdział 1					
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1.1.1 Nr STWiOR: D-01.01.01.10 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0,92	= 0,92			
		Ogółem: 0,920	0,920		km
1.1.2 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNR 231/811/1 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 50x50x7, kostki brukowej z wypełnieniem spoin piaskiem WRAZ Z WYWOZEM GRUZU	430,0*2	= 860,00			
		Ogółem: 860,00	860,00		m2
1.1.3 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej WRAZ Z WYWOZEM GRUZU	430,00	= 430,00			
		Ogółem: 430,00	430,00		m
1.1.4 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej WRAZ Z WYWOZEM GRUZU	430,00	= 430,00			
		Ogółem: 430,00	430,00		m
1.2 ROBOTY ZIEMNE					
1.2.1 Nr STWiOR: D.02.01.01 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV	130,00+350,00+610,00+210,00	= 1 300,00			
		Ogółem: 1 300,00	1 300,00		m3
1.3 CHODNIK					
1.3.1 Nr STWiOR: D-08.05.06.00 KNNR 6/607/4 Ścieki uliczne z klinkieru drogowego,2 rzędy klinkieru na płask kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej 0,06m3/mb gr. 20cm ANALOGIA					
Strona lewa	417,00	= 417,00			
Strona prawa	357,00	= 357,00			
Odcinek prz Zakopiance	63,26	= 63,26			
		Ogółem: 837,26	837,26		m
1.3.2 Nr STWiOR: D-08.01.01.00 KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30˙cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa ŁAWA W ILOŚCI 0,1 M3/MB					
Strona lewq: krawężnik wysoki	395,00	= 395,00			
krawężnik obniżony	76,00	= 76,00			
parkingi	76,00	= 76,00			
Strona prawa: krawężnik wysoki	658,00	= 658,00			
obniżony	170,00	= 170,00			
		Ogółem: 1 375,00	1 375,00		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.3.3 Nr STWiOR: D-08.03.01.00 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową					
Srona lewa	465,00	= 465,00			
Strona prawa	826,00	= 826,00			
		Ogółem: 1 291,00	1 291,00		m
1.3.4 KNNR 6/502/1 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara					
Strona lewa	810,00	= 810,00			
Strona prawa	2230,00	= 2 230,00			
		Ogółem: 3 040,00	3 040,00		m2
1.3.5 Nr STWiOR: D-04.04.02.00 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm					
	3040,00	= 3 040,00			
		Ogółem: 3 040,00	3 040,00		m2
1.3.6 Nr STWiOR: D-04.04.02.00 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm					
	3040,00	= 3 040,00			
		Ogółem: 3 040,00	3 040,00		m2
1.3.7 Nr STWiOR: D-08.02.02.00 KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa ZJAZDY					
Strona lewa	194,00	= 194,00			
Strona prawa	306,00	= 306,00			
		Ogółem: 500,00	500,00		m2
1.3.8 Nr STWiOR: D-04.04.02.00 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 40˙cm GRUBOŚĆ W-WY 40,00cm ZJAZDY					
	500,00	= 500,00			
		Ogółem: 500,00	500,00		m2
1.3.9 Nr STWiOR: D-04.04.02.00 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm ZJAZDY					
	500,00	= 500,00			
		Ogółem: 500,00	500,00		m2
1.4 PODBUDOWY					
1.4.1 Nr STWiOR: D-04.04.02.00 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm POD POSZERZENIA					
Poszerzenia	275,00	= 275,00			
		Ogółem: 275,00	275,00		m2
1.4.2 Nr STWiOR: D-04.04.02.00 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm POD POSZERZENIE					
Poszerzenia	275,00	= 275,00			
		Ogółem: 275,00	275,00		m2
1.4.3 Nr STWiOR: D-04.04.02.00 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm POD PARKINGI					
Strona lewa	291,00	= 291,00			
Strona prawa	473,00	= 473,00			
		Ogółem: 764,00	764,00		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.4.4	Nr STWiOR: D-04.04.02.00 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm POD PARKINGI				
	764,00	= 764,00			
	Ogółem:	764,00	764,00		m2
1.5 NAWIERZCHNIA					
1.5.1	Nr STWiOR: D-05.03.11.30 SEK 601/103/4 (2) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen˙W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 10,0-15,0˙t				
	5770,00	= 5 770,00			
	Ogółem:	5 770,00	5 770,00		m2
1.5.2	Nr STWiOR: D-04.08.01.00 KNNR 6/108/2 (2) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15˙t PROFILOWANIE ŚR. 4 CM GRUBOŚCI Asfaltobeton grysowy w ilości 100 kg/m2				
	(4 cm) 6050*100,0/1000	= 605,00			
	Ogółem:	605,00	605,00		t
1.5.3	Nr STWiOR: D-05.03.26.00 KNR 911/101/1 (1) Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, geosiatka GEOKOMPOZYT DO POŁACZEN POMIEdZY WARSTWAMI ASFALTOWYMI				
	Powierzchnia wzmocnienia 6050,0*0,20	= 1 210,00			
	Ogółem:	1 210,00	1 210,00		m2
1.5.4	Nr STWiOR: D-04.03.01.20 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem ANALOGIA SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ pod w-wę wiążącą i pod w-wę ścieralną Jezdnia z poszerzeniami i				
	skrzyzowaniami. (5770,00+280,00)*2	= 12 100,00			
	Ogółem:	12 100,00	12 100,00		m2
1.5.5	Nr STWiOR: D-05.03.05.10 KNNR 6/308/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t				
	6050,00	= 6 050,00			
	Ogółem:	6 050,00	6 050,00		m2
1.5.6	Nr STWiOR: D-05.03.05.20 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa AC 11S, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t GRUBOŚĆ W-WY 5 cm 125 lg/m2				
	6050,00	= 6 050,00			
	Ogółem:	6 050,00	6 050,00		m2
1.6 POBOCZA					
1.6.1	KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10˙cm WYKONANIE POBOCZY GR. W-WY 15cm.				
	Strona prawa (51,0+71,0+22,0)*0,75*0,15	= 16,20			
	Strona lewa 500,0*0,75*0,15	= 56,25			
	Ogółem:	72,45	72,45		m3
1.7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
1.7.1	KNNR 1/503/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III				
	1400,00	= 1 400,00			
	Ogółem:	1 400,00	1 400,00		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.7.2	Nr STWiOR: D-06.01.01.20 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem z obsianiem				
	1400,00	= 1 400,00			
	Ogółem:	1 400,00	1 400,00		m2
1.8 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZJĄCE					
1.8.1	KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm				
	61	= 61,00			
	Ogółem:	61	61		szt
1.8.2	KNR 231/703/1 Tarcza znaku drogowego wraz z przymocowanim; znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2				
	83	= 83,00			
	Ogółem:	83	83		szt
1.8.3	KNNR 6/705/6 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,linie segregacyjne i krawędziowe malowanie mechaniczne ANALOGIA				
	200,00	= 200,00			
	Ogółem:	200,00	200,00		m2
1.8.4	Kalkulacja indywidualna Montaż świateł pulsujących żółtych, ostrzegawczych.				
	4	= 4,00			
	Ogółem:	4	4		szt
1.8.5	Kalkulacja indywidualna Montaż aktywnej tablicy zmiennej treści z pomiarem prędkości pojazdu.				
	1	= 1,00			
	Ogółem:	1	1		szt