



- LEGENDA:
1. Nawierzchnia gruntowa nieulepszona
 2. Warstwa odsączająca z materiału o współczynniku filtracji $k \geq 8$ m/dobę gr. 15,0 cm
 3. Podsypka piaskowa o współczynniku filtracji $k \geq 8$ m/dobę gr. 10,0 cm
 4. Ława z KŁ.SM frakcji 0 ÷ 31,5 mm o gr. 30,0 cm
 5. Przewód przepustu - rura z PEHD spiralnie karbowana średnicy DN 600 mm i długości 9,0 m
 6. Nasyp budowlany z materiału o współczynniku filtracji $k \geq 8$ m/dobę
 7. Umocnienie poprzez darniowanie
 8. Podłoże gruntowe profilowane i stabilizowane mechanicznie

Usługi Projektowo - Budowlane Wiesław Bączkowski, ul. Bułgarska 9G/5 73 - 110 Stargard			
Investor :	Nadleśnictwo Dobrzany, ul. Stargardzka 3, 73 - 130 Dobrzany		
Budowa :	Utrzymanie urządzeń melioracji wodny w 2019 roku	Data : 10.2019 r.	
Adres obiektu	Nadleśnictwo Dobrzany, Leśnictwo Kozia Góra - zadanie 4		Skala : 1 : 50
Tytuł rysunku	Przekrój podłużny przepustu		
Opracował :	inż. Wiesław Bączkowski, upr. nr 187/Sz/2002		Nr rys. 2