

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty drewnianej przy leśniczówce Tatynia
ADRES INWESTYCJI : Węgornik 25a, 72-004 Tanowo, dz. nr 669 ob. 0014, gmina Police
INWESTOR : PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież
ADRES INWESTORA : Zalesie 1, 72-004 Tanowo
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 10.2019

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wiata					
1	KNR-W 2-01 0211-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcy mi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III [8.0+6.0]*2*0.6*0.3	m ³ m ³	 5.04	
				RAZEM	5.04
2	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu [7.7+5.66]*2*0.5*0.3	m ³ m ³	 4.01	
				RAZEM	4.01
3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.12	t t	 0.12	
				RAZEM	0.12
4	KNR-W 4-01 0324-01	Obsadzenie wsporników słupów w fundamentach 12	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00
5	KNR-W 2-01 0312-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV poz.1	m ³ m ³	 5.04	
				RAZEM	5.04
6	KNR-W 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 2.2*0.16*0.16*12	m ³ dREW. m ³ dREW.	 0.68	
				RAZEM	0.68
7	KNR-W 2-02 0406-01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 7.36*2*0.16*0.16	m ³ dREW. m ³ dREW.	 0.38	
				RAZEM	0.38
8	KNR-W 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 1.0*0.1*0.1*16 [1.42*8+2.24*12]*0.1*0.1	m ³ m ³ m ³	 0.16 0.38	
				RAZEM	0.54
9	KNR-W 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.8*0.1*0.1*12	m ³ dREW. m ³ dREW.	 0.10	
				RAZEM	0.10
10	KNR 0-21 4005-01	Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm 5.32*4*2	mb mb	 42.56	
				RAZEM	42.56
11	KNR-W 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 4.14*20*0.08*0.2	m ³ m ³	 1.32	
				RAZEM	1.32
12	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie ścian z tarcicy nasyconej struganej szer.10 cm ażurowe	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[7.36+5.32-1.8]*2*2.2 5.32*2.5/2*2 A (obliczenia pomocnicze) poz.12A*70%	m ²	47.87 13.30 ===== 61.17 42.82	
				RAZEM	42.82
13	KNR 2-22 0908-01	Drzwi i wrota deskowe rozwierane 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR-W 4- 01 0631- 01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków z barwnikiem 2.2*0.16*4*12 7.36*2*0.16*4 1.0*0.1*4*16 [1.42*8+2.24*12]*0.1*4 0.8*0.1*4*12 5.32*4*2*[0.16+0.025]*2*1.2 4.14*20*[0.08+0.2]*2 1.8*2.2*2*2 poz.12*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 16.90 9.42 6.40 15.30 3.84 18.90 46.37 15.84 85.64	
				RAZEM	218.61
15	KNR-W 2- 02 0410- 04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie po- nad 24 cm z tarcicy nasyczonej 4.14*8.02*2	m ² m ²	 66.41	
				RAZEM	66.41
16	NNRNKB 202 0543- 03	(z.VII) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % płytami falistymi bitumicznymi na łątach poz.15	m ² m ²	 66.41	
				RAZEM	66.41
17	NNRNKB 202 0543- 05	(z.VII) Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85 % płytami fa- listymi bitumicznymi na łątach - pokrycie kalenicy 8.02	m m	 8.02	
				RAZEM	8.02
18	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 7.36*5.32	m ² m ²	 39.16	
				RAZEM	39.16

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	301.0951	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	beton B 20	m ³	4.0702		4.0702	0.00	0.00
2.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0281		0.0281	0.00	0.00
3.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0201		0.0201	0.00	0.00
4.	deski iglaste obrzynane nasyczone 19-25 mm kl.II	m ³	0.3985		0.3985	0.00	0.00
5.	deski iglaste obrzynane nasyczone 19-25 mm kl.II strugana	m ³	1.1990		1.1990	0.00	0.00
6.	deski iglaste strugane czterostronnie nasyczone kl. II gr. 38 mm	m ³	0.2554		0.2554	0.00	0.00
7.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0160		0.0160	0.00	0.00
8.	drzwi deskowe rozwierane	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00
9.	elementy kalenicowe	m	9.0626		9.0626	0.00	0.00
10.	Fobos M4	kg	43.7220		43.7220	0.00	0.00
11.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	14.5556		14.5556	0.00	0.00
12.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	1.2768		1.2768	0.00	0.00
13.	gwoździe ocynkowane z kołpakiem uszczelniającym	szt.	1257.078 8		1257.078 8	0.00	0.00
14.	impregnat	kg	3.1004		3.1004	0.00	0.00
15.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	3.1964		3.1964	0.00	0.00
16.	łaty iglaste nasyczone 38x50 mm kl.II	m ³	0.5313		0.5313	0.00	0.00
17.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	6.8400		6.8400	0.00	0.00
18.	płyty faliste bitumiczne	m ²	79.6920		79.6920	0.00	0.00
19.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 8-10 mm	t	0.1224		0.1224	0.00	0.00
20.	śruby podkładki i nakrętki, łączniki ciesielskie	kg	59.4344		59.4344	0.00	0.00
21.	woda	m ³	0.1958		0.1958	0.00	0.00
22.	wspornik słupa	szt	12.0000		12.0000	0.00	0.00
23.	materiały pomocnicze	zł					0.00
RAZEM							

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	giętarka do prętów	m-g	0.5760	0.00	0.00
2.	koparka gąsienicowa 0,25 m3	m-g	0.2495	0.00	0.00
3.	nożyce do prętów	m-g	0.6960	0.00	0.00
4.	prościarka do prętów	m-g	0.5160	0.00	0.00
5.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	4.7800	0.00	0.00
6.	środek transportowy	m-g	5.4162	0.00	0.00
7.	środek transportowy	m-g	0.3561	0.00	0.00
8.	środek transportowy	m-g	0.4256	0.00	0.00
9.	wyciąg	m-g	4.6368	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł