

WYKAZ ZJAZDÓW
objętych kosztorysem inwestorskim zadania pn.
„Przebudowa drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice
od km 0+000,00 do km 2+370,68 na terenie
gminy Pokrzywnica, powiat pułuski, woj. mazowieckie”

L.p.	Lokalizacja zjazdu w km Strona lewa (L) Strona prawa (P)	Ułożenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie grubości 15 cm	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm	Rury betonowe Ø 40 cm	
				m	szt.
	km	m ²	m ²		
1	0+538.00 (L)	(5×5)+(2×5,50)= 36 m ²	36.00		
2	0+538.00 (P)	(5×5)+(2×5,50)= 36 m ²	36.00		
3	0+630.00 (L)	(6×3) + 4 = 22 m ²	22.00		
4	1+051.50 (L)	(6×3) + 4 = 22 m ²	22.00		
5	1+051.50 (P)	(6×3) + 4 = 22 m ²	22.00		
6	1+255.00 (P)	(6×3) + 4 = 22 m ²	22.00	7.00	2
7	1+746.00 (L)	(6×3) + 4 = 22 m ²	22.00		
8	1+806.00 (L)	(6×3) + 4 = 22 m ²	22.00		
9	1+867.50 (L)	(6×2) + 2 = 14 m ²	14.00		
10	1+944.50 (L)	(6×2) + 2 = 14 m ²	14.00		
11	2+010.00 (L)	(8×3) + 4 = 28 m ²	28.00		
12	2+023.00 (P)	(6×3) + 4 = 22 m ²	22.00		
13	2+024.00 (L)	(6×3) + 4 = 22 m ²	22.00		
14	2+106.00 (P)	(6×3) + 4 = 22 m ²	22.00		
15	2+107.00 (L)	(6×2) + 2 = 14 m ²	14.00		
16	2+204.50 (L)	(6×3) + 4 = 22 m ²	22.00		
17	2+207.50 (P)	(6×3) + 4 = 22 m ²	22.00		
18	2+302.00 (L)	(6×3) + 4 = 22 m ²	22.00		
19	2+351.50 (L)	(6×3) + 4 = 22 m ²	22.00		
	RAZEM:	428 m²	428.00	7.00	2