

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		63.72	m ²	63.720	
				RAZEM	63.720
2	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
		22.5+57.36	m ²	79.860	
				RAZEM	79.860
3	KNR 4-04 0702-01	Demontaż przewodów c.o. z rur stalowych o śr. do 25 mm	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 4-04 0707-01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2	zesp.		
		13	zesp.	13.000	
				RAZEM	13.000
5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR 2-02 1102-02	Wyrównanie podłoża pod posadzkę z wykładzin PCV rulonowych	m ²		
		63.72+57.36+22.54	m ²	143.620	
				RAZEM	143.620
9	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice obejmujące (gr. ścianki 12 cm)	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe w okleinie naturalnej	m ²		
		0.9*2.05*16	m ²	29.520	
				RAZEM	29.520
11	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
12	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe- częściowo przeszklone (szkło bezpieczne) , dymoszczelne	m ²		
		2*2.05	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
13	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe- przeszklone szkłem bezpiecznym , EI 60 + zwora elektryczna	m ²		
		2*2.05	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
14	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
15	KNR-W 2-15 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie podokienników z konglomeratu, długości 1,2 m szer 25 cm gr 3	szt		
		28	szt	28.000	
				RAZEM	28.000
18	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		60*3*2	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
19	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
		2.38*3*0.2	m ³	1.428	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.428
20	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 3*0.2*2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
21	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 63.72+57.36+22.5	m ² m ²	143.580	
				RAZEM	143.580
22	KNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LED 11W 15	kpl. kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
23	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie schodów betonowych do przewiązki 1.5*0.3*0.3	m ³ m ³	0.135	
				RAZEM	0.135
24	KNR-W 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej 2*0.9	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
25	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 2*0.9*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
26	KNR-W 5-08 0401-01	Przebudowa rozdzielni wewnętrznej , wymiana okablowania do lamp oświetleniowych montowanych w suficie podwieszanym , montaż czujek ruchu , wymiana wyłączników elektrycznych - kalkulacja indywidualna 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-04 0502-02	Rozebranie sufitu podwieszanego i instalacji oświetlenia ogólnego - kalk. ind. 63.72+57.36	m ² m ²	121.080	
				RAZEM	121.080
28	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe iQ Granit lub równoważnej +wylewka samopoziomująca + cololik 10cm 63.72+79.860+0.1*50	m ² m ²	148.580	
				RAZEM	148.580
29	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 149	m ² m ²	149.000	
				RAZEM	149.000