



ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SA

ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk

kancelaria tel.: (+48) 58 737 91 00

fax: (+48) 58 737 94 85

e-mail: info@portgdansk.pl, www.portgdansk.pl

IS-264/42/17

Gdańsk, 28.02.2017 r.

PPR/233/022017

DOT. AKTUALIZACJI WAR. TECHN. KAN.I



Pas Projekt Sp. z o.o.

ul. Plantowa 5

05-830 Nadarzyn

fax 22 739 79 06

Dotyczy: aktualizacji warunków technicznych przyłączenia działki nr 41 obręb 073 ul. Roberta de Plelo do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W związku z wnioskiem o aktualizację wydanych w dniu 04.07.2016 r. warunków przyłączenia działki 41 obręb 073 do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ZMPG S.A. Dział Utrzymania Sieci podaje warunki techniczne przyłączenia do sieci zaprojektowanych w ramach dokumentacji projektowej rozbudowy Nabrzeża Wisłoujście. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2018-2020.

Sieć wodociągowa

1. Zasilanie w wodę – przewidzieć podłączenie do zaprojektowanej sieci wodociągowej ZMPG S.A (zgodnie z załączoną mapą).
2. Na przyłączy w odległości 3mb od włączenia do sieci wodociągowej zaprojektować studnię wodomierzową wyposażoną w zestaw wodomierzowy.
3. Zestaw wodomierzowy powinien być wyposażony w zawory odcinające za i przed wodomierzem, zawór zwrotny antyskażeniowy oraz filtr siatkowy. Dobór wodomierza wg planowanego zapotrzebowania na wodę.
4. Przyłącze wody wraz ze studnią wodomierzową pozostaną na majątku i w eksploatacji Instytutu Morskiego, natomiast wodomierz przejmie do eksploatacji ZMPG SA.
5. Rozliczenie za pobraną wodę w okresach miesięcznych wg wskazań wodomierza i cennika ZMPG S.A.

Kanalizacja sanitarna

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych przewidzieć do zaprojektowanej studni kanalizacyjnej (zgodnie z załączoną mapą).
2. Przed włączeniem do sieci portowej należy zaprojektować przepływomierz ścieków.

NIP: 583-24-61-866

Konto: Alior Bank S.A

Nr: 03 1060 0076 0000 3210 0021 8964

KRS: 0000040398

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy / wpłacony: 2 113 460,00 PLN

Zarząd Spółki:

Łukasz Greinke

Bożena Jankowska

- Prezes Zarządu

- Wiceprezes Zarządu

3. Jakość ścieków odprowadzonych nie może przekraczać dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2006.136.964) oraz musi spełniać wymagania stawiane ściekom odprowadzanym do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W razie potrzeby należy przewidzieć urządzenia podczyszczające.
4. Miejsce odbioru ścieków i granica eksploatacyjna dla kanalizacji sanitarnej będzie się znajdować w miejscu włączenia do sieci.
5. Rozliczenie za odprowadzone ścieki sanitarne w okresach miesięcznych na podstawie wskazań przepływomierza i cennika ZMPG S.A.

Kanalizacja deszczowa

1. Odprowadzenie wód deszczowych do zaprojektowanego wylotu nr 4 (zgodnie z załączoną mapą).
2. Wody deszczowe należy odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, na odprowadzenie wód deszczowych wylotem nr 4 należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Dokumentację projektową dla całości inwestycji należy uzgodnić z ZMPG S.A.

Z poważaniem

DYREKTOR
DS. INFRASTRUKTURY


Marcin Osowski

