

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²		
		14.5+9	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
2	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
		4*4.6	m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
3	KNR 4-04 0707-01	Demontaż grzejników stalowych 2.5 m2	zesp.		
		1	zesp.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ścianki szklano stalowej o powierzchni ponad 2 m2- kalkulacja własna 5*2.8	m ²		
			m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNR 2-02 1102-02	Wyrównanie podłoża pod posadzkę	m ²		
		4*4.6	m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
7	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie podokiennika PCV szer 25 cm	szt		
		1.5	szt	1.500	
				RAZEM	1.500
8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.12+2.66+3.33+3.33+2.66+2.15+5.45*4+2.86*2)*3	m ²		
			m ²	131.310	
				RAZEM	131.310
9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-01 0809-06	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LED 11W	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		8*3+4.6*2*3	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
14	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane proszkowo lub MDF - ościeżnica prosta z opaską	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone- okleina naturalna 0.9*2.05+2*0.8*2.05	m ²		
			m ²	5.125	
				RAZEM	5.125
16	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone - okleina naturalna , łazienkowe 0.8*2.05	m ²		
			m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
17	KNR-W 4-01 0809-05	Uzupełnienie oblicowania ścian z płytek terakotowych 20x25 cm - wyiana uszkodzonych płytek i uzupełnienie oblicowania ścian po wymianie drzwi w łazience - kalk własna, wykonanie fartucha przy zlewie	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 2-02 1111-05	Posadzki z paneli podłogowych AC4 gr 8 mm	m ²		
		4*4.6+9+14.5	m ²	41.900	
				RAZEM	41.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
20	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków 4*2.8+4.6*3	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
21	KNR-W 2-15 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 0230-02	wymiana - Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe z odpływem linowym - z drzwiami szklanymi do wnęki natryskowej - kalkulacja własna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
30	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity	m ²		
		4.6*4+18+15+9	m ²	60.400	
				RAZEM	60.400
31	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
32	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
34	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
35	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
36	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
37	KNR AT-14 0107-01	Montaż gniazd RJ45 wklat 6 - ekranowanie podtynkowe	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		51.5	m ²	51.500	
				RAZEM	51.500
39	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
		51.5	m ²	51.500	
				RAZEM	51.500
40	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
41	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR 2-15 0417-01	Grzejniki łazienkowe - drabinkowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000