

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Leśnictwo Moczkowo, droga w oddziale 191, 190			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 3.5*(25+25+20+20+70+150)	m ² m ²	 1085.000	
				RAZEM	1085.000
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1085	m ² m ²	 1085.000	
				RAZEM	1085.000
3	KNR 2-31 d.1 0104-01 analogia	Warstwy oddcinająca z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1085	m ² m ²	 1085.000	
				RAZEM	1085.000
4	KNNR 6 d.1 0112-01 analogia	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (granitowych, bazaltowych lub głazów kamiennych) o grubości po zagęszczeniu 18 cm 1085	m ² m ²	 1085.000	
				RAZEM	1085.000
5	KNNR 6 d.1 0113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (bazaltowych lub granitowych) o grubości po zagęszczeniu 9 cm 1085	m ² m ²	 1085.000	
				RAZEM	1085.000
6	KNKRB 6 d.1 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm (30+30+25+25+75+155)*2*0.5+250*2*0.5	m ² m ²	 590.000	
				RAZEM	590.000
7	KNR 2-01 d.1 0224-02	Odtworzenie rowów i dołów chłonnych wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. III 0.4*0.5*100	m ³ m ³	 20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 2-11 d.1 1103-04	Transport lądowy ziemi z urobku na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym 1085*0.2*1.6+20*1.6	t t	 379.200	
				RAZEM	379.200
9	KNNR 1 d.1 0215-01 analogia	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odległość do 10 m 379.20/1.6	m ³ m ³	 237.000	
				RAZEM	237.000