

UWAGA! Przed wykonaniem płyty fundamentowej należy wykonać instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. Lokalizację i wymiary podejść odpływowych pokazano na rysunku powyżej (wymiarowanie w [mm], do osi rury). Rzędne/głębokości posadowienia rur zgodnie z rysunkiem nr S2 i S3.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	ILOŚĆ x POZ.	ILOŚĆ RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø10
Poz. 2 – – 1 szt.							
2	1	10	11.600	62	1	62	719.20
	2	10	6.560	74	1	74	485.44
	3	10	5.914	46	1	46	272.04
	4	10	4.615	6	1	6	27.69
	5	10	2.355	6	1	6	14.13
	6	10	1.325	194	1	194	257.05

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]	1775.55
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]	0.617
MASA [kg]	1095.52
MASA CAŁKOWITA [kg]	1095.52

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

Beton płyty C25/30, wodoodporność W8
Stal: A–IIIN (B500SP)
Otulina dolna i boczna 50mm, górna 35mm
Pod płytą fundamentową wykonać obwodowo ławę betonową 60x30 cm z betonu C12/15 (ze względu na minimalny poziom posadowienia)

UWAGA!
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. Wymiary podano w [mm].
3. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie.
4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano montażowych.

Jednostka projektowa:	***ARCHISANIT* Wojciech Dymek** 66-530 Drezdenko, ul. Pomorska 1, adres pracowni: Drezdenko, ul. I Brygady 19 tel. 728 910 389 e-mail: archisanit@gmail.com www.archisanit.pl	
Temat:	Budowa budynku kancelarii leśnictwa "Bukowo" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	
Inwestor:	Nadleśnictwo Karwin 66-530 Drezdenko, ul. Pierwszej Brygady 18	
Lokalizacja:	Jednostka ewid.: Drezdenko, obręb: Goszczanowo, dz. nr 216/6	
Branża:	Konstrukcja	Stadium: **P.B.**
Nazwa rysunku:	**Rzut płyty fundamentowej**	Skala: **1:50**
Projektant: inż. Marian Suśniło upr. nr LUKG/0025/POOK/04	Podpis:	Data: 15.06.2019 r.
Opracowanie: mgr inż. Wojciech Dymek	Podpis:	Nr ark.: **K1**

ARCHI SANIT