
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa miejsca wypoczynku z wiatą wolnostojącą w konstrukcji drewnianej - utwardzenie pod wiatą
ADRES INWESTYCJI: Widzieńsko
NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO GOLENIÓW
ADRES INWESTORA: ul. Parkowa 1; Goleniów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Elżbieta Sławińska

DATA OPRACOWANIA:

04.02.2020 r.

WYKONAWCA:

Data opracowania
04.02.2020 r.

SPECJALISTA
ds. budowlano-administracyjnych
Elżbieta Sławińska

INWESTOR:

NADLEŚNICTWO
Nadleśnictwo Goleniów
Łukasz Budkowski

Data zatwierdzenia

07.02.2020

07. LUT. 2020

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Utwardzenia :			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		169,5	m2	169,500	
				RAZEM	169,500
2 d.1	KNR 2-31 0101 Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
		169,50	m2	169,500	
				RAZEM	169,500
3 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06 Kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		169,50	m2	169,500	
				RAZEM	169,500
4 d.1	KNR 2-31 0106-01 Kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m2		
	Pod wiatą	169,5	m2	169,500	
				RAZEM	169,500
5 d.1	KNR 2-31 0105-05 Kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
	Pod wiatą	169,5	m2	169,500	
				RAZEM	169,500
6 d.1	KNR 2-31 0105-06 Kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
	Pod wiatą	169,5	m2	169,500	
				RAZEM	169,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7 d.1	NNRNKB 231 0511-03 Kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2	m2		
	Pod wiatą	169,5	m2	169,500	
				RAZEM	169,500
8 d.1	KNR 2-31 0401-04 Kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni	Rowki pod obżeża cm w gruncie kat.III-IV	m		
		2 * 9,3 + 2 * 17,5	m	53,600	
				RAZEM	53,600
9 d.1	KNR 2-31 0407-05 Kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		53,6	m	53,600	
				RAZEM	53,600