
Łączy arkusz nr 2
Łączy arkusz nr 4
MIJANKA-PLAC SL km 2+305,00
SKRZYŻOWANIE 2+428,58 l(sp,sl)=25,0m
Z Pik=2+468,01
MIJANKA-PLAC SL km 2+576,22
ZJAZD SL km 2+610,72 l=34,0m
Z Pik=2+623,14
SKRZYŻOWANIE 2+665,89 l(sp,sl)=25,0m
Z Pik=2+722,00
MIJANKA-PLAC SL km 2+850,00
Z Pik=3+088,79
MIJANKA-PLAC SL km 3+140,00
PŁK 3+227,65
SŁK 3+260,04
KŁK 3+292,43
ZJAZD SL km 3+307,35 l=25,0m
R11m
43/1
42/1
88/1
Ls
Punkt12
Wsp. X = 5887242,249 Y = 5546031,149
Punkt13
Wsp. X = 5887125,539 Y = 5546133,352
Punkt14
Wsp. X = 5887047,805 Y = 5546194,423
Punkt15
Wsp. X = 5886755,693 Y = 5546416,259
Punkt16
Wsp. X = 5886619,734 Y = 5546520,497
PŁK X = 5886645,50 Y = 5546500,75
SŁK X = 5886620,62 Y = 5546521,47
KŁK X = 5886597,49 Y = 5546544,14
Łuk 16
R= 400,00
g[rad]= 0,1620
g[g]= 10,3107
Ł= 64,78
T= 32,46
B= 1,32
"2000"
5546400
5886600
N

Szkic orientacyjny skala 1:50000



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Arkusz mapy		3(8)
Skala mapy		1:1000
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6640.567.2017
Numer księgi robót		212/2017
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	320201_2
	nazwa	Bierzwnik
Obręb ewidencyjny	identyfikator	320201_2.0002
	nazwa/ulica	Zieleniewo
Układ odniesienia	Prostokątnych płaskich	2000(15)
	Układ wysokościowy	Kronsztadt
Oznaczenie granic obszaru. który był przedmiotem aktualizacji		▬ ▬ ▬ ▬ ▬
Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów. zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		nie badano
Sekcje mapy:		5.193.26.14.4; 5.193.26.19.2; 5.193.26.20.1
Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia. o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.		
Granica prawana		Kolor żółty
Granica z digitalizacji mapy lub wektoryzacja automatyczna rastra mapy z jednoczesnym wykorzystaniem wyników geod. pomiarów terenowych		kolor zielony
Data opracowania mapy		12.09.2017r.

ART-GEO spółka z o.o.
ul.Fabryczna 13A. tel. 604062554; 606283202
65-410 Zielona Góra
Nazwa wykonawcy

mgr inż. Leszek Dutczak
GEODETA UPRAWNIONY
upr. nr 19029
podpis geodety

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Starosta Choszczeński
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego P. 3202. 2017. 415
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu 2017. 11. 03
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ Nr rej. uz. 278/2017
z up. STAROSTY
Irena Paźniewska
Podinspektor
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI :

- prędkość projektowa 30 km/h
- szerokość jezdni 3.5 m,
- szerokość mijanki 3.0 m,
- szerokość poboczy 2 x 0,75 m,
- obciążenie 100 kN/oś,
- nawierzchnia z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie (kruszywa łamanego)

LEGENDA:

━	- istn. granice działek
━	- proj. krawędź jezdni
- - -	- proj. krawędź pobocza
Wsp. X = 5919935,000 Y = 3338729,264	- współrzędne punktów charakterystycznych
- - -☆- - -	- istniejąca ściana lasu
—•—	- istniejące ogrodzenie
▨	- proj. rów trapezowy umocniony poprzez humusowanie z obsianiem trawą
▨	- proj. rów trapezowy umocniony płytami ażurowymi
⊕ 2.0 3	- lokalizacja wierceń geologicznych
186/1	- działki objęte inwestycją
186/1	- działki sąsiednie z inwestycją

OBIEKT:

**BUDOWA DROGI LEŚNEJ DP NR 5
W NADLEŚNICTWIE BIERZWNIK**

dz. nr 11/2, 201, 11/3, 10/3, 20, 19, 18, 28/1, 27/1, 43/1, 42/1, 88/1, 87, 129/1, 128, 127, 171/1, 170/1, 607/3, 170/2, 215/3, 214/1, 213/1, 212/1, 266/1 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik;
dz. nr 265/2, 202, 265/1, 264, 306/1, 305/1 obręb Wygon, gmina Bierzwnik;

PRO-BUD Karolina Czajkowska, ul. Sokola 9, 66-008 Wilkanowo

Autorzy:	Imię i nazwisko:	uprawnienia:	data i podpis:	nr egz. 5
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Rusnak	LBS/P00D/0057/06	09.2017r.	nr rys. 2.3
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Rusnak	LBS/P00D/0057/06	09.2017r.	

SKALA
1:1000
DATA: 09-17r

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU