

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego ERRATA -PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU- TRASA NR ZO2 - MYŚLENICE ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO -SZLAKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TURYSTYCZNĄ			
1	Element	Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego OZNAKOWANIE DROGOWE			
1	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych śr. 60-70 mm z obetonowaniem			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 31 szt jest 4+4+10+10+6=34 szt		34-31	3,000	
			RAZEM:	3,000	szt
2	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki nakazu, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak C-13/16 droga dla pieszych i rowerów -okrągły			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 4 szt jest 4 szt		4-4	0,000	szt
			RAZEM:	0,000	szt
3	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki nakazu, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak C-13/16a -koniec drogi dla pieszych i rowerów -okrągły			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 4 szt jest 4 szt		4-4	0,000	szt
			RAZEM:	0,000	szt
4	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4, prostokątny-szlak rowerowy z nazwą szlaku			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 9 szt jest 10 szt		10-9	1,000	szt
			RAZEM:	1,000	szt
5	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4b, prostokątny-zmiana kierunku szlaku			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 5 szt jest 10		10-5	5,000	szt
			RAZEM:	5,000	szt
6	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4a, prostokątny-zmiana kierunku szlaku			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 2 szt jest 0 szt		0-2	-2,000	szt
			RAZEM:	-2,000	szt
7	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak A24 trójkątny -znak ostrzegawczy „rowerzyści”			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 5 szt jest 6 szt		6-5	1,000	szt
			RAZEM:	1,000	szt
8	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- D6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 2 szt jest 0 szt		0-2	-2,000	szt
			RAZEM:	-2,000	szt
9	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą do nawierzchni drogowych, symbole malowane ręcznie- znak poziomy P10- przejście dla pieszych			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 15,00 m2 jest 0,00 m2		0,00-15,00	-15,000	m2
			RAZEM:	-15,000	m2

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.		
10	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą do nawierzchni drogowych, symbole malowane ręcznie- znak poziomy P11- przejazd dla rowerów	m2	-5,00			
		Wyliczenie ilości robót:					
		było 5,00 m2 jest 0,00 m2				0,00-5,00	-5,000
		RAZEM:				-5,000	
11	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, symbole malowane ręcznie- Znak P-23 "symbol roweru"	m2	110,00			
		Wyliczenie ilości robót:					
		1,10*2,00*50				110,000	
		RAZEM:				110,000	
12	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, symbole malowane ręcznie- Znak P-26 "symbol pieszych"	m2	110,00			
		Wyliczenie ilości robót:					
		1,10*2,00*50				110,000	
		RAZEM:				110,000	