
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH
(PAŁAC RZECZYPOSPOLITEJ)
PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI: 00-207 WARSZAWA; PLAC KRASIŃSKICH 3/5; dz. nr ew.4, obręb 5-
02-07
NAZWA INWESTORA: BIBLIOTEKA NARODOWA W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA: AL.NIEPODLEGŁOŚCI 213; WARSZAWA 02-086

BRANŻE: Architektoniczno-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Sebastian Tomala

DATA OPRACOWANIA: 27 stycznia 2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
27 stycznia 2020

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			Roboty budowlane			
1 d.1	NNRNKB 202 0618-01		(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m2		
			98,31 * 1,4	m2	137,634	
					RAZEM	137,634
2 d.1	KNR AT-40 0409-01		Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie - przygotowanie podłoża - szpachlowanie drapane	m2		
	w poz. -4,15		7,90 + 19,4 * 0,30 + 24,18 + 86,0 * 0,30	m2	63,700	
	w poz. -4,40		8,41 + 24,8 * 0,30 + 73,98 + 59,4 * 0,30	m2	107,650	
	w poz. -4,60		7,76 + 14,4 * 0,30	m2	12,080	
	w poz. -4,65		9,10 + 31,2 * 0,30	m2	18,460	
	w poz. -4,70		39,46 + 66,1 * 0,30	m2	59,290	
	w poz. -5,37		9,80 + 23,2 * 0,30	m2	16,760	
					RAZEM	277,940
3 d.1	KNR AT-40 0409-02		Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie	m2		
			277,94	m2	277,940	
					RAZEM	277,940
4 d.1	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia osłonowa izolacji	m2		
			277,94	m2	277,940	
					RAZEM	277,940
5 d.1	KNR 2-02 0603-09		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
			155,991	m2	155,991	
					RAZEM	155,991
6 d.1	KNR 2-02 0603-10		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2		
			155,991	m2	155,991	
					RAZEM	155,991
7 d.1	KNR AT-40 0409-02		Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie	m2		
			849,32	m2	849,320	
					RAZEM	849,320
8 d.1	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia osłonowa izolacji	m2		
			849,32	m2	849,320	
					RAZEM	849,320
9 d.1	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z maty bentonitowej gr.3cm	m2		
			0,65 * 2 * (2,34 + 7,72 + 2,29 + 10,71 + 2,29 + 4,07 + 13,94 + 2,07 + 17,19 + 3,77 + 17,09 + 3,54 + 14,04 + 2,07 + 2,18 + 3,77 + 2,24 + 10,44 + 2,44 + 7,79)	m2	171,587	
					RAZEM	171,587
10 d.1	wycena indywidualna		Naprawy i renowacje (tynki, mury, powłoki malarskie) poinstalacyjne	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.1	wycena indywidualna		Izolacja pozioma ścian zewnętrznych i wewnętrznych wykonana przy pomocy iniekcji krystalicznej	m2		
			720	m2	720,000	
					RAZEM	720,000