5x 24-FO/SM/LC-LC

10x 24-FO/SM/LC-LC

16x 24-FO/SM/LC-LC

2x 24-FO/SM/LC-LC

PD1
Budynek A – Parter
Szafa wisząca dzielona 12U



1x 24-FO/SM/LC-LC

24xUTP4x2x0,5 cat.6 — 24x

11xUTP4x2x0,5 cat.6 — 11x

PD2
Budynek A – Parter
Szafa wisząca dzielona 12U



1x 24-FO/SM/LC-LC

24xUTP4x2x0,5 cat.6 — 24x

14xUTP4x2x0,5 cat.6 — 14x

PD3
Budynek A – Parter
Szafa wisząca dzielona 12U



1x 24-FO/SM/LC-LC

24xUTP4x2x0,5 cat.6 — 24x

12xUTP4x2x0,5 cat.6 — 12x

PD4
Budynek A – Parter
Szafa wisząca dzielona 12U



1x 24-FO/SM/LC-LC

20xUTP4x2x0,5 cat.6 — 20x

PD5
Kotłownia
Szafa wisząca dzielona 12U



1x 24-FO/SM/LC-LC

4xUTP4x2x0,5 cat.6 — 4x

PD6
Budynek A – I Piętro
Szafa wisząca dzielona 12U



5x 24-FO/SM/LC-LC

1x 24-FO/SM/LC-LC

24xUTP4x2x0,5 cat.6 — 24x

24xUTP4x2x0,5 cat.6 — 24x

PD7
Budynek B – I Piętro
Szafa wisząca dzielona 12U



1x 24-FO/SM/LC-LC

24xUTP4x2x0,5 cat.6 — 24x

24xUTP4x2x0,5 cat.6 — 24x

20xUTP4x2x0,5 cat.6 — 20x

PD8
Piwnica
Szafa wisząca dzielona 12U



1x 24-FO/SM/LC-LC

14xUTP4x2x0,5 cat.6 — 14x

PD9
Budynek A – II Piętro
Szafa wisząca dzielona 12U



1x 24-FO/SM/LC-LC

24xUTP4x2x0,5 cat.6 — 24x

24xUTP4x2x0,5 cat.6 — 24x

SDF
Budynek A – II Piętro
Szafa wisząca dzielona 12U



1x 24-FO/SM/LC-LC

24xUTP4x2x0,5 cat.6 — 24x

8xUTP4x2x0,5 cat.6 — 8x

SDF-N
Budynek A – III Piętro
Szafa istniejąca



1x 24-FO/SM/LC-LC

SDF-BP
Budynek A – III Piętro
Szafa istniejąca



1x 24-FO/SM/LC-LC

PD10
Budynek A – IV Piętro
Szafa wisząca dzielona 12U



1x 24-FO/SM/LC-LC

22xUTP4x2x0,5 cat.6 — 22x

PD11
Budynek A – V Piętro
Szafa wisząca dzielona 12U



1x 24-FO/SM/LC-LC

24xUTP4x2x0,5 cat.6 — 24x

PD12
Budynek C – Parter
Szafa wisząca dzielona 12U



1x 24-FO/SM/LC-LC

12xUTP4x2x0,5 cat.6 — 12x

24xUTP4x2x0,5 cat.6 — 24x

8xUTP4x2x0,5 cat.6 — 8x

PD13
Budynek C – II Piętro
Szafa wisząca dzielona 12U



1x 24-FO/SM/LC-LC

12xUTP4x2x0,5 cat.6 — 12x

14xUTP4x2x0,5 cat.6 — 14x

Budynek A – Serwerownia GPD2
Szafa wolnostojąca 42U 1000x1000



Cokół 120 mm 1000x1000

Budynek A – Serwerownia GPD1
Szafa wolnostojąca 42U 1000x1000



Cokół 120 mm 1000x1000

Budynek A – Centrala Tel. MDF
Szafa wolnostojąca 42U 1000x1000

Cokół 120 mm 1000x1000

INWESTOR:	SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ UL. PIŁSUDSKIEGO 61 obr. 5 DZ. EW. NR. 16/9	
NAZWA INWESTYCJI:	SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ UL. PIŁSUDSKIEGO 61 obr. 5 DZ. EW. NR. 16/9	
BRANŻA:	NISKOPRĄDOWA	
	GELO-TECH	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		NR. UPRAWNIEŃ: / PODPIS:
PROJEKTANT:	Grzegorz Niemiec	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Sławomir Kusina	MAP/0361/PWBE/17
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA RYSUNKU:	Okablowanie strukturalne – Schemat LAN	
NUMER RYSUNKU:	SPL_SCH_LAN	DATA WYDANIA: 11.2019