


## Przedmiar robót

Budowa: Remont pomieszczeń budynku administracji I piętro i 1 pokój II piętro

Z-ca Dyrektora  
ds. Techniczno- Eksploatacyjnych  
ZOZ w Oświęcimiu  
  
mgr inż. Agnieszka Oniszczyk

Data opracowania:  
2020-02-12

Autor opracowania:  
Agnieszka Oniszczyk

.....

## Przedmiar robót

## Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.12	KNNR 3/301/1	Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(4,25 \cdot 2,44 + 1,05 \cdot 2,44 \cdot 2 + 0,65 \cdot 2,44 \cdot 5 + 0,9 \cdot 2,44 \cdot 2) \cdot 0,125$		
			3,477000	
2.13		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki		
		RAZEM:	3,477000	
			m3	3,477
			kpl	1