

Przedmiar robót

STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych na terenie Szpitala Powiatowego im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4 32-600 Oświęcim		
D-01.00.00	Roboty geodezyjne	kpl	1
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą		
D-01.00.00	Roboty przygotowawcze	m2	60
	Usunięcie humusu grubości 20cm wraz z odwiezieniem nadmiarów	kpl.	2
	Przycięcie drzew:		
D-02.00.00	Roboty ziemne		
	Wykonanie wykopu wraz z odwozem nadmiaru na odl. do 15 km		
	Wyliczenie ilości robót:	60.000000	
	60	RAZEM: 60.000000	m3 60.00
D-04.00.00	Podbudowy		
D-04.01.01	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża konstrukcji		
	Wyliczenie ilości robót:	60.000000	
	60	RAZEM: 60.000000	kpl. 60
D-04.02.02	Warstwa podbudowy pomocniczej		
	Warstwa podbudowy gr. 20 cm z mieszanki niezwiązanej 0/63		
	Wyliczenie ilości robót:	45.000000	
	45	RAZEM: 45.000000	m2 45
D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza		
	Warstwa podbudowy gr. 20 cm z mieszanki niezwiązanej 0/31,5		
	Wyliczenie ilości robót:	45.000000	
	45	RAZEM: 45.000000	m2 45
D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej		
	Wykonanie nawierzchni z szarej bezfazowej kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce pisakowo cementowej gr. 3cm		
	Wyliczenie ilości robót:	28.000000	
	28	RAZEM: 28.000000	m2 28
D-06.01.01	Humusowanie		
	Humusowanie z obsianiem trawą gr.20cm		
	Wyliczenie ilości robót:	60.000000	
	60	RAZEM: 60.000000	m2 60
D-07.01.01	Oznakowanie poziome		
	Cienkowarstwowe oznakowanie farbą koloru białego miejsca przyziemienia śmigłowca, strefy TLOF oraz oznaczników		
	Wyliczenie ilości robót:	63.000000	
	63	RAZEM: 63.000000	m2 63
			m2 3
D-08.01.01	Oporniki		
	Ułożenie betonowych oporników drogowych 12x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15		
	Wyliczenie ilości robót:	195.000000	
	195	RAZEM: 195.000000	m 195.0
12	Roboty inne		
12.1	Dziennne oznakowanie przeszkodowe budynków - malowanie kwadratów 1.5x1.5m farbą odblaskową w kolorze białym czerwonym wg schematu		
	Wyliczenie ilości robót:	41.000000	
	41	RAZEM: 41.000000	m2 41