
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH
(PAŁAC RZECZYPOSPOLITEJ)
PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI: 00-207 WARSZAWA; PLAC KRASIŃSKICH 3/5; dz. nr ew.4, obręb 5-
02-07
NAZWA INWESTORA: BIBLIOTEKA NARODOWA W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA: AL.NIEPODLEGŁOŚCI 213; WARSZAWA 02-086

BRANŻE: Architektoniczno-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Sebastian Tomala

DATA OPRACOWANIA: 27 stycznia 2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
27 stycznia 2020

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:						
1			Roboty budowlane			
1 d.1			Dostawa i montaż stolarki drzwiowej i okiennej: 9,96m ² (4szt. drzwi) oraz 1,92m ² (2szt. okien)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0210-07		Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m ² pochyłych w elementach z betonu zwirowego	m		
			565,000	m	565,000	
					RAZEM	565,000
3 d.1	wycena indywidualna		Montaż rur przepustowych	m		
			123,000	m	123,000	
					RAZEM	123,000
4 d.1	KNR 4-03 1003-11		Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.		
			20,000 - 2	otw.	18,000	
					RAZEM	18,000
5 d.1	KNR 4-03 1001-09		Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16, RL22 o śr. do 47 mm w cegle	m		
			500,000 - 20	m	480,000	
					RAZEM	480,000
6 d.1	TZKNBK VIII 06-17 analogia		Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap. z gzymsów do odtworzenia	m ²		
			5,384	m ²	5,384	
					RAZEM	5,384
7 d.1	TZKNBK VIII 06-13 analogia		Odbicie tynków wewnętrznych zdjęcie ozdobnego listwowania ścian do odtworzenia	m		
			23,200	m	23,200	
					RAZEM	23,200
8 d.1	TZKNBK IV - 543		Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cem.-wap. - wykucie kanałów dla przewodów wentylacyjnych w ścianach	m ³		
			106,831	m ³	106,831	
					RAZEM	106,831
9 d.1	KNR 4-01 0332-05		Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			682,200	m	682,200	
					RAZEM	682,200
10 d.1	wycena indywidualna		Naprawy i renowacje poinstalacyjne	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000