

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT GARAŻU POD MAGAZYN KSIĄŻEK
ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 53
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
ADRES INWESTORA : POZNAŃ, UL. HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1
BRANŻA : Instalacja SSWiN

DATA OPRACOWANIA : piątek, 24 kwiecień 2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
piątek, 24 kwiecień 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Garaż magazyn książek instalacja SSWiN					
1	KNR 4-03 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 6	otw. otw.	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 5-08 0101-06	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowa- niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
3	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur/ układane w korytkach 300	m m	300,000	
				RAZEM	300,000
5	KNR 5-01 0601-11	Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce Pb do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty 100	m m	100,000	
				RAZEM	100,000
6	KNR AL-01 0113-04	Montaż modułu do 8 adresów 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR AL-01 0203-02	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa bramowa 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR AL-01 0201-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego, AS270 Sygnalizator akus- tyczny wewnętrzny 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR AL-01 0602-01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1elemencie liniowym 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNR AL-01 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR AL-01 0601-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro- ków programowych (instrukcji) 1	n-g n-g	1,000	
				RAZEM	1,000
13	Kalk. własna	Opracowanie dokumentacji powykonawczej 1	n-g n-g	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty instalacji elektrycznych (WP)	r-g	131,1229		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ATS1202, Moduł 8 wejść do ekspandera i centrali - PCB	szt	1,0000		
2.	Czujka magnetyczna bramowa	szt	4,0000		
3.	Czujka PIR,	szt	4,0000		
4.	złączka ZCL-20	szt	25,0000		
5.	AS270 Sygnalizator akustyczny wewnętrzny	szt	2,0000		
6.	przewód YKSY 3x2x0,5	m	300,0000		
7.	rury winidurkowe RLHF 20	m	52,0000		
8.	uchwyty	szt	105,0000		
9.	kabel U/UTP kat. 6 żelowany	m	110,0000		
10.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: