

## Przedmiar robót

Obiekt	Remont pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (budynek B, III piętro), ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
Branża	Budowlana
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Inwestor	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
Biuro kosztorysowe	MUFA STUDIO PROJEKTOWE Biuro: ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1 lokal 5, 85-319 Bydgoszcz

---

Sporządził mgr inż Agnieszka Staszak

---

Bydgoszcz, Grudzień 2019

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (budynek B, III piętro), ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 Roboty demontażowe</b>		
		<b>1.1 Demontaż istniejących okładzin ściennych z MDF</b>		
1	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie okładziny ściennej z MDF - analogia R i S x 2  1. Pom. biurowe 0,3*2,5 8. Pom. biurowe 0,3*2,5 11. Pom. biurowe 0,3*2,5	m2 m2 m2	0,75 0,75 0,75
		razem	m2	2,25
		<b>1.2 Demontaż istniejących okładzin ściennych winylowych</b>		
2	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie okładziny ściennej winylowej - analogia R i S x 2  14. Korytarz 0,9*(1,19+2,196+2,146+1,936+5,04+0,386+3,43+0,53+0,54+0,5+0,267+0,5+4,95+1,7+2,176+1,129)	m2	25,754
		razem	m2	25,754
		<b>1.3 Demontaż żaluzji okiennych</b>		
3	KNR-W 2-02 1215/01	Demontaż istniejących żaluzji okiennych z okien 120x190	szt	31
4	KNR-W 2-02 1215/01	Demontaż istniejących żaluzji okiennych z okien 190x190	szt	1
		<b>1.4 Usunięcie starych szaf kartotekowych</b>		
5	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie starych szaf kartotekowych	kpl	1
		<b>1.5 Demontaż starych klamek do drzwi pomieszczeń biurowych</b>		
6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starych klamek do drzwi pomieszczeń biurowych	szt	15
		<b>2 Roboty remontowe</b>		
		<b>2.1 Malowanie ścian i sufitów lateksową farbą we wszystkich pomieszczeniach</b>		
		<b>2.1.1 Sufit</b>		
7	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  1. Pom. biurowe 15,84 2. Pom. biurowe 14,58 3. Gabinet dyrektora 26,31 4. Sekretariat 25,86 5. Pom. biurowe 12,37 6. Pom. biurowe 13,63 7. Pom. biurowe 14,66 8. Pom. biurowe 16,38 9. Pom. biurowe 15,33 10. Pom. biurowe 17,12 11. Pom. biurowe 15,44 12. Poczekalnia 24,85 13. Pom. biurowe 24,32	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	15,84 14,58 26,31 25,86 12,37 13,63 14,66 16,38 15,33 17,12 15,44 24,85 24,32
		razem	m2	236,69
8	KNR-W 4-01 1204/08	Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku  1. Pom. biurowe 15,84 2. Pom. biurowe 14,58 3. Gabinet dyrektora 26,31 4. Sekretariat 25,86 5. Pom. biurowe 12,37 6. Pom. biurowe 13,63 7. Pom. biurowe 14,66 8. Pom. biurowe 16,38 9. Pom. biurowe 15,33 10. Pom. biurowe 17,12 11. Pom. biurowe 15,44 12. Poczekalnia 24,85 13. Pom. biurowe 24,32	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	15,84 14,58 26,31 25,86 12,37 13,63 14,66 16,38 15,33 17,12 15,44 24,85 24,32
		razem	m2	236,69
9	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów  1. Pom. biurowe 15,84	m2	15,84

**Tabela przedmiaru robót**

Remont pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (budynek B, III piętro), ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2. Pom. biurowe 14,58	m2	14,58
		3. Gabinet dyrektora 26,31	m2	26,31
		4. Sekretariat 25,86	m2	25,86
		5. Pom. biurowe 12,37	m2	12,37
		6. Pom. biurowe 13,63	m2	13,63
		7. Pom. biurowe 14,66	m2	14,66
		8. Pom. biurowe 16,38	m2	16,38
		9. Pom. biurowe 15,33	m2	15,33
		10. Pom. biurowe 17,12	m2	17,12
		11. Pom. biurowe 15,44	m2	15,44
		12. Poczekalnia 24,85	m2	24,85
		13. Pom. biurowe 24,32	m2	24,32
		razem	m2	236,69
10	KNR-W 4-01 1215/06	Mycie po robotach malarskich podłóg		
		1. Pom. biurowe 15,84	m2	15,84
		2. Pom. biurowe 14,58	m2	14,58
		3. Gabinet dyrektora 26,31	m2	26,31
		4. Sekretariat 25,86	m2	25,86
		5. Pom. biurowe 12,37	m2	12,37
		6. Pom. biurowe 13,63	m2	13,63
		7. Pom. biurowe 14,66	m2	14,66
		8. Pom. biurowe 16,38	m2	16,38
		9. Pom. biurowe 15,33	m2	15,33
		10. Pom. biurowe 17,12	m2	17,12
		11. Pom. biurowe 15,44	m2	15,44
		12. Poczekalnia 24,85	m2	24,85
		13. Pom. biurowe 24,32	m2	24,32
		razem	m2	236,69
		<b>2.1.2 Ściany</b>		
11	KNR-W 4-01 1204/08	Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		1. Pom. biurowe 2,98*16,92	m2	50,422
		-0,98*2	m2	-1,96
		-1,2*1,9*2	m2	-4,56
		2. Pom. biurowe 2,98*16,54	m2	49,289
		-0,98*2	m2	-1,96
		-1,2*1,9*2	m2	-4,56
		3. Gabinet dyrektora 2,98*20,77	m2	61,895
		-0,98*2	m2	-1,96
		-1,2*1,9*4	m2	-9,12
		4. Sekretariat 2,98*24,81	m2	73,934
		-0,98*3	m2	-2,94
		-1,9*1,9*1	m2	-3,61
		-1,8*2	m2	-3,6
		5. Pom. biurowe 2,98*14,66	m2	43,687
		-0,98*2	m2	-1,96
		-1,2*1,9*2	m2	-4,56
		6. Pom. biurowe 2,98*15,24	m2	45,415
		-0,98*2	m2	-1,96
		-1,2*1,9*2	m2	-4,56
		7. Pom. biurowe 2,98*16,5	m2	49,17
		-0,98*2	m2	-1,96
		-1,2*1,9*2	m2	-4,56
		8. Pom. biurowe 2,98*17,16	m2	51,137
		-0,98*2	m2	-1,96
		-1,2*1,9*2	m2	-4,56
		9. Pom. biurowe 2,98*17,03	m2	50,749
		-0,98*2	m2	-1,96
		-1,2*1,9*2	m2	-4,56
		10. Pom. biurowe 2,98*17,72	m2	52,806
		-0,98*2	m2	-1,96
		-1,2*1,9*2	m2	-4,56
		11. Pom. biurowe 2,98*17,08	m2	50,898
		-0,98*2	m2	-1,96
		-1,2*1,9*2	m2	-4,56
		12. Poczekalnia 2,98*21,73	m2	64,755
		-0,98*2	m2	-1,96
		-1,2*1,9*3	m2	-6,84
		13. Pom. biurowe 2,98*20,8	m2	61,984
		-0,98*2	m2	-1,96
		-1,2*1,9*3	m2	-6,84
		14. Korytarz 2,26*47,34	m2	106,988
		-0,98*2*9	m2	-17,64

Remont pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (budynek B, III piętro), ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (budynek B, III piętro), ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	206,091
14	KNR-W 2-02 1123/01	Montaż okładzin ściennych winylowych do wys. 150cm - np. Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2 kolor UNI Medium Grey - analogia R i S x2  12. Poczekalnia 1,5*(5,6+3,64+5,1) 14. Korytarz 1,5*(1,19+2,196+2,146+1,936+5,04+0,386+3,43+0,53+0,54+0,5+0,267+0,5+4,95+1,7+2,176+1,129)	m2 m2	21,51 42,924
		razem	m2	64,434
15	KNR-W 2-02 1123/01	Montaż okładzin ściennych winylowych do wys. 150cm - np. Tarkett tarkett uni bright exstreme blue - analogia R i S x2  12. Poczekalnia 0,4 *1,5	m2 m2	0,6 0,6
16	KNR-W 2-02 1123/01	Montaż okładzin ściennych winylowych do wys. 150cm - np. tarkett uni bright ice blue - analogia R i S x2  12. Poczekalnia 0,48*1,5	m2 m2	0,72 0,72
		<b>2.2 Montaż okładzin ściennych ze sklejk</b>		
17	KNR 0-21 4004/07	Poszycie ściany ze sklejki - ze sklejki brzozonej klasy 1 gr. 8mm wys. 150cm, szlifowanej i lakierowanej lakierem akrylowym bezbarwnym 2,49*1,5	m2 m2	3,735 3,735
18	KNR 0-21 4004/07	Poszycie ściany ze sklejki malowana w kolorowe trójkąty ze sklejki brzozonej klasy 1 gr. 8mm wys. 150cm, szlifowanej i lakierowanej lakierem akrylowym bezbarwnym 1,24*0,8	m2 m2	0,992 0,992
19	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie ramki ze sklejki 30x30	kpl	1
20	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie ramki ze sklejki 40x40	kpl	1
21	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie ramki ze sklejki 50x60	kpl	1
22	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie półki ze sklejki	kpl	1
23	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie naklejki ściennej - mapa świata szara" rozmiar 100x195cm	kpl	1
		<b>2.3 Montaż rolet okiennych wewnętrznych materiałowych, odbijających promienie słoneczne</b>		
24	KNR-W 2-02 1215/01	Montaż rolet okiennych wewnętrznych materiałowych, odbijających promienie słoneczne - rolety okienne wewnętrzne refleksyjne typu screen (tkanina z włókna szklanego i PCV), np. firmy Heliosun; tkanina COPACO NATTE 390 ze stopniem otwarcia OF 3%, posiadająca atest higieniczny (PZH) oraz atest niepalności (ITB), kolor tkaniny - white/pearl (jasny szary); montaż rolety - okienny w prowadnicach; podnoszenie i opuszczanie rolety - za pomocą łańszka; okien 120x190	szt	31
25	KNR-W 2-02 1215/01	Montaż rolet okiennych wewnętrznych materiałowych, odbijających promienie słoneczne - rolety okienne wewnętrzne refleksyjne typu screen (tkanina z włókna szklanego i PCV), np. firmy Heliosun; tkanina COPACO NATTE 390 ze stopniem otwarcia OF 3%, posiadająca atest higieniczny (PZH) oraz atest niepalności (ITB), kolor tkaniny - white/pearl (jasny szary); montaż rolety - okienny w prowadnicach; podnoszenie i opuszczanie rolety - za pomocą łańszka; okien 190x190	szt	1
		<b>2.4 Wykonanie szaf kartotekowych</b>		
26	Kalkulacja indywidualna	Szafa kartotekowa S200h240 - płyta EGGER gr. 18mm, laminowana, kolor dąb sonoma, plecy białe z płyty HDF gr. 4mm; - dodatkowe akcesoria: nóżki, cokół, uchwyty, zamki meblowe; - uchwyty - U79 MARCOPLAST, rozstaw 128mm, kolor ALU; - zawiasy stalowe.	szt	3
27	Kalkulacja indywidualna	Szafa kartotekowa S200h220 płyta EGGER gr. 18mm, laminowana, kolor dąb sonoma, plecy białe z płyty HDF gr. 4mm; - dodatkowe akcesoria: nóżki, cokół, uchwyty, zamki meblowe; - uchwyty - U79 MARCOPLAST, rozstaw 128mm, kolor ALU; - zawiasy stalowe.	szt	2
28	Kalkulacja indywidualna	Szafa kartotekowa S235h240 płyta EGGER gr. 18mm, laminowana, kolor dąb sonoma, plecy białe z płyty HDF gr. 4mm; - dodatkowe akcesoria: nóżki, cokół, uchwyty, zamki meblowe; - uchwyty - U79 MARCOPLAST, rozstaw 128mm, kolor ALU; - zawiasy stalowe.	szt	2
		<b>2.5 Montaż klamek do drzwi pomieszczeń biurowych</b>		
29	Kalkulacja indywidualna	Montaż klamek do drzwi pomieszczeń biurowych komplet klamek Torri firmy ENTECH ze stali nierdzewnej AISI304; - na owalnym szyldzie o wym. 40x235mm z otworem na wkładkę bębnową, wersja DIN EN 1906, typ B (dwukierunkowa sprężyna), wraz ze śrubami i podrozetą z HOSTAFORM; - kategoria użytkowania: klasa 3 wg normy EN 1906; - trwałość: 200 000 cykli (klasa 7 wg normy EN 1906); - odporność na korozję: klasa 2 (bez powłoki BIOV); - gwarancja na powłokę: 2 lata (bez powłoki BIOV); - gwarancja na części mechaniczne: 10 lat; - trzpień CLAQ 9 mm z redukcją na 8 mm; - bezimbusowy system montażu CLAQ z samoblokującym mechanizmem oraz automatycznym pozycjonowaniem trzpienia.	szt	15

**Spis działów przedmiaru robót**

Remont pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (budynek B, III piętro), ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz

Nr	Opis	Wartość
<b>1</b>	<b>Roboty demontażowe</b>	
1.1	Demontaż istniejących okładzin ściennych z MDF	
1.2	Demontaż istniejących okładzin ściennych winylowych	
1.3	Demontaż żaluzji okiennych	
1.4	Usunięcie starych szaf kartotekowych	
1.5	Demontaż starych klamek do drzwi pomieszczeń biurowych	
<b>2</b>	<b>Roboty remontowe</b>	
2.1	Malowanie ścian i sufitów lateksową farbą we wszystkich pomieszczeniach	
2.1.1	Sufit	
2.1.2	Ściany	
2.2	Montaż okładzin ściennych winylowych do wys. 150cm	
2.2	Montaż okładzin ściennych ze sklejki	
2.3	Montaż rolet okiennych wewnętrznych materiałowych, odbijających promienie słoneczne	
2.4	Wykonanie szaf kartotekowych	
2.5	Montaż klamek do drzwi pomieszczeń biurowych	

**Zestawienie robocizny**

Remont pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (budynek B, III piętro), ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	1,229		
2	Robotnicy	r-g	572,051		
		Razem	573,28		

### Zestawienie materiałów

Remont pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (budynek B, III piętro), ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Demontaż starych klamek do drzwi pomieszczeń biurowych	szt	15		
2	Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	273,641		
3	Folia polietylenowa	m2	84,498		
4	Gips budowlany szpachlowy	kg	284,056		
5	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,473		
6	Klej	kg	163,107		
7	montaż klamek do drzwi pomieszczeń biurowych	szt	15		
8	Okładzina ścienna - np. tarkett uni bright ice blue	m2	0,785		
9	Okładzina ścienna - np. Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2 kolor UNI Light Grey	m2	224,639		
10	Okładzina ścienna - np. Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2 kolor UNI Medium Grey	m2	70,233		
11	Okładzina ścienna - np. tarkett uni bright exstreme blue	m2	0,654		
12	rolety okienne wewnętrzne materiałowe, odbijające promienie słoneczne - rolety okienne wewnętrzne refleksyjne typu screen (tkanina z włókna szklanego i PCV), np. firmy Heliosun; tkanina COPACO NATTE 390 ze stopniem otwarcia OF 3%, posiadająca atest higieniczny (PZH) oraz atest niepalności (ITB), 120x190	szt	31		
13	rolety okienne wewnętrzne materiałowe, odbijające promienie słoneczne - rolety okienne wewnętrzne refleksyjne typu screen (tkanina z włókna szklanego i PCV), np. firmy Heliosun; tkanina COPACO NATTE 390 ze stopniem otwarcia OF 3%, posiadająca atest higieniczny (PZH) oraz atest niepalności (ITB), 190x190	szt	1		
14	Sklejka iglasta wodoodporna 8mm malowana w kolorowe trójkąty ze sklejki brzozonej klasy 1 gr. 8mm wys. 150cm, szlifowanej i lakierowanej lakierem akrylowym bezbarwnym	m3	0,01		
15	Sklejka iglasta wodoodporna 8mm ze sklejki brzozonej klasy 1 gr. 8mm wys. 150cm, szlifowanej i lakierowanej lakierem akrylowym bezbarwnym	m3	0,037		
16	Szafa kartotekowa S200h220	szt	2		
17	Szafa kartotekowa S200h240	szt	3		
18	Szafa kartotekowa S235h240	szt	2		
19	Usunięcie starych szaf kartotekowych	kpl	1		
20	Wykonanie naklejki ściennej - mapa świata szara" rozmiar 100x195cm	kpl	1		
21	Wykonanie półki ze sklejki	kpl	1		
22	Wykonanie ramki ze sklejki 30x30	kpl	1		
23	Wykonanie ramki ze sklejki 40x40	kpl	1		
24	Wykonanie ramki ze sklejki 50x60	kpl	1		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				



**Zestawienie sprzętu**

Remont pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (budynek B, III piętro), ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Środek transportowy	m-g	1,986		
2	Wyciąg	m-g	2,439		
		Razem	4,425		