


Działka nr 28-135
droga gminna

W miejscu włączenia projektowanej sieci wodociągowej
przed rozpoczęciem prac wykonać wykop kontrolny
i potwierdzić rzędną posadowienia istn. wodociągu



PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ

skala 1:100
skala 1:500

UWAGA:

Trasę rurociągu oznakować taśmą lokalizacyjną
koloru niebieskiego z metalową wkładką;
ułożoną 0,30 m nad górną krawędzią rurociągu .

Miejsce zamontowanej zasuwę wodociągowej oznakować
tabliczką informacyjną w miejscu ogólnodostępnym dla obsługi
służb technicznych dostawcy wody.

Pod zasuwami , hydrantami , w miejscach montażu trójników
oraz na załamaniach trasy wodociągu stosować bloki oporowe.

Hydranty montować na kolanie ze stopką ,
na odgałęzieniu przy linnii rozgraniczającej

PRACOWNIA PROJEKTOWA "EKOPROJEKT" 06-400 Ciechanów, ul. Nadzeczna 38, tel. 23 672 40 59 ekoprojekty@ciechanow.com			
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ		
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ	NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI	POKRZYWNICA, GM. POKRZYWNICA, OBRĘB: 142403_2_0028-POKRZYWNICA, DZ. NR 135 J. EWIDENCYJNA 142403_2_POKRZYWNICA,		PS-1
IMIE I NAZWISKO		DATA I NR UPRAWNIEN	PODPIS I DATA
PROJEKTANT B. SANITARNA		INŻ. SATURNIN SZYDLIK	CIE - 1081 MAZ/S/1438/01
SPRAWDZAJĄCY B. SANITARNA		MGR INŻ. PIOTR GARLEJ	MAZ/S/0430/PWOS/12 MAZ/S/0164/13
INWESTOR GMINA POKRZYWNICA z siedzibą 06-121 POKRZYWNICA, UL. ALEJA JANA PAWŁA II nr 1			
BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA
sanitarna	P.B.	09. 2019 r.	1:100:500