




PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ



UWAGA:

Trasę rurociągu oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z metalową wkładką; ułożoną 0,30 m nad górną krawędzią rurociągu .

Miejsce zamontowanej zasuwy wodociągowej oznakować tabliczką informacyjną w miejscu ogólnodostępnym dla obsługi służb technicznych dostawcy wody.

Pod zasuwami , hydrantami , w miejscach montażu trójników oraz na załamaniach trasy wodociągu stosować bloki oporowe.

Hydranty montować na kolanie ze stopką , na odgałęzieniu przy linnii rozgraniczającej

Lokalizacja projektu kanalizacji (zagłębienie) naniesiono orientacyjnie; brak danych rzędnych ułożenia.

PRACOWNIA PROJEKTOWA " EKOPROJEKT" 06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 39, tel. 23 672 40 59 ekoprojekt@ciechanow.com			
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ		
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ		NR RYSUNKU
ADRES INWESTYCJI	POKRZYWNICA ,GM. POKRZYWNICA, OBREB:142403_2_0028-POKRZYWNICA, DZ. NR 135 J. EWIDENCYJNA 142403_2 POKRZYWNICA,		PS-2
PROJEKTANT B. SANITARNA	IMIE I NAZWISKO INŻ. SATURNIN SZYDLIK	IZBA I NR UPRAWNIEN CIE - 10/61 MAZ/IS/1438/01	PODPIS I DATA
SPRAWDZAJĄCY B. SANITARNA	MGR INŻ. PIOTR GARLEJ	MAZ/0430/PWOS/12 MAZ/IS/0164/13	
INWESTOR	GMINA POKRZYWNICA z siedzibą 06-121 POKRZYWNICA , UL. ALEJA JANA PAWŁA II nr 1		
BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA
sanitarna	P.B.	09. 2019 r.	1:100:500