

## **Przedmiar robót**

### **Budowa utwardzonego pobocza przy drodze gminnej (fundusz sołecki - Wyżyce)**

Lokalizacja: **Wyżyce dz. 110/2**

Inwestor: **Gmina Drwinia,  
32-709 Drwinia 57**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Budowa utwardzonego pobocza przy drodze gminnej (fundusz sołecki - Wyżyce)</b>		
1	Element	<b>Utwardzenie pobocza dł. 70 m</b>		
1	KNR 231/315/5	Analogia Wypełnienie szczelin między krawężnikiem a nawierzchnią drogową (jednostronnie) o głębokości 5 cm, masą zalewową, szczeliny szerokości do 3 cm	m	65,00
2	KNR 201/206/3 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10 t	m3	23,40
3	KNR 231/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II	m2	78,00
4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-63, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	78,00
5	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=5	m2	78,00
6	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-31, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	78,00
7	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-31, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=7	m2	78,00
8	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa zwykła	m3	5,32
9	KNR 231/403/6	Krawężniki betonowe, wtopione 12x22 cm na podsypce piaskowej	m	65,00
10	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	68,00
11	KNR 231/511/3 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	45,50
12	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-31, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - wjazdy	m2	32,00
13	KNR 231/407/4	Analogia ułożenie odwodnienia liniowego aco typ C250 szer. 145 mm gł. 160 mm z rusztem żeliwnym na ławie betonowej	m	3
14	KNR 201/206/3 (2)	Roboty ziemne i rozbiórkowe koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10 t	m3	2,25
15	KNR 201/610/10	Drenaże - podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - kruszywo mineralne łamane	m3	2,25
16	KNR 228/703/3 (1)	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych wraz z otuliną, w zwojach, Dn 100 mm	m	15,00