

[illegible]

1. Montaż urządzeń i elementów sieci wentylacyjnej należy wykonać zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót".
2. Kanały z luźnym kołnierzem dopasować na montażu tak aby zachować lokalizację wszystkich elementów zgodnie z wymiarami.
3. Zwraca się uwagę, aby przed zamówieniem kształtek wentylacyjnych dokonać analizy aktualnej sytuacji w obszarze, w którym mają być te kształtki zamontowane. Należy potwierdzić zgodność zaprojektowanych tras kanałów wentylacyjnych z aktualną sytuacją budowlaną i innymi instalacjami.
4. Podczas montażu kanałów wentylacyjnych należy brać pod uwagę konieczność założenia wymaganej izolacji termicznej lub p.poz. W razie potrzeby należy kanały izolować przed zamontowaniem.
5. Przy montażu kłap p.poz., przepustnic, regulatorów przepływu, wentylatorów itp. należy zwrócić uwagę na możliwość dostępu do nich podczas eksploatacji, elementy te należy montować zgodnie z dokumentacjami technicznymi.
6. Wszystkie przejścia kanałów przez ściany i stropy należy uszczelnić, a w sposób szczególny należy uszczelnić kłapy p.poz. i kanały przechodzące przez elementy budowlane o odporności ogniowej.
7. W pomieszczeniach w których będzie montowana wentylacja mechaniczna należy zdemontować wszystkie pozostałe kratki wentylacji grawitacyjnej oraz uszczelnić pozostałe otwory.
8. Podwieszenia i podpory należy rozmieszczać w odległości nie większej niż 2-3m. Przy montażu należy brać pod uwagę ciężar izolacji.
9. Zachować montowaną sieć w czystości i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami przez inne branże.
10. Kanały izolować zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem urządzeń i materiałów.
11. Rysunki rozpatrywać z opisem technicznym.

1. Montaż urządzeń i elementów na sieci rurociągową należy wykonać zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami technicznymi: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót"
2. Instalację montować zgodnie z rysunkiem oraz opisem technicznym, przed montażem rurociągów należy dokonać analizy aktualnej sytuacji w obszarze montażu i potwierdzić zgodność zaprojektowanych tras z aktualną sytuacją budowlaną i innymi instalacjami.
3. Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany i stropy należy uszczelniać, a w sposób szczególny należy uszczelniać rurociągi przechodzące przez elementy budowlane o odporności ogniowej. Przejścia przez elementy budowlane o odporności ogniowej wykonać za pomocą systemowych rozwiązań posiadających odpowiednie aprobaty.
4. Rurociągi izolować zgodnie z opisem technicznym oraz zestawieniem urządzeń i materiałów.
5. Jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne montować 10cm od stropu,
6. Rurociągi skroplin prowadzić ze spadkiem min. **3‰**
7. Rozstaw podpór i podwieszeń powinien być zgodny z PN-71/B-10420.

— RUROCIĄGI SKROPLIN

równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakieś m

UWAGA:
Prawo Autorskie zastrzeżone- Zespół Projektowy Kontrapunkt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie
materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma
służyć.