
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1.	Przedmiot opracowania	4
2.	Merytoryczna podstawa opracowania	4
3.	Opis istniejącego budynku.....	4
4.	Opis prac remontowych.....	5
5.	Wnioski.....	5

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy dotyczący remontu w Klinice Onkologii na 3p. w Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie.

2. Merytoryczna podstawa opracowania

- a. Archiwalny, wielobranżowy projekt opracowany przez nieistniejące już Biuro Projektów Miastoprojekt w 1974r.
- b. Projekt remontu w branży architektonicznej opracowany przez Zespół Projektowy Kontrapunkt sp. z o.o. w lutym 2018r.
- b. Normy, przepisy, literatura fachowa:

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stale.

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obciążenia budowli. Obciążenie śniegiem.

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. posadowienie bezpośrednie budowli.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje Drewniane. Obliczenia statyczne i projekt.

3. Opis istniejącego budynku

Budynek w którym znajdują się remontowane pomieszczenia to 5 kondygnacyjna plomba z prześwitem w parterze i przejściem wzdłuż ul. Garncarskiej. Budynek posiada w przyziemiu po jednej stronie prześwitu klatkę schodową oraz pomieszczenia magazynowe, a z drugiej strony prześwitu izbę przyjęć oraz ambulatorium. Na kondygnacjach ponad prześwitem znajdują się oddziały łóżkowe. Na pierwszym piętrze znajdują się w wydzielonym układzie dwa pomieszczenia labiryntowe z aplikatornią – pracownia izotopowa.

Ustrój nośny budynku stanowi szkielet żelbetowy wykonany na mokro. Rygle ram szkieletu monolitycznego dźwigające stropy założono w kierunku poprzecznym jako 3 przęsłowe. Stropy wykonano jako prefabrykowane belkowo-pustakowe w systemie DZ-4, wyjątek stanowią stropy pod i nad pracownią izotopową, które wykonano jako żelbetowe wylewane na mokro gr. 25cm. Schody żelbetowe monolityczne wylewane 2 i 3 biegowe. Dach z elementów prefabrykowanych dachowych

płyt korytkowych opartych na ażurowych ściankach ceglanych. Fundamenty szkieletu nośnego posadowione na stopach żelbetowych.

4. Opis prac remontowych

W ramach projektowanych prac remontowych w Klinice Onkologii na 3p. przewiduję się wyburzenie istniejących ścian działowych i remont istniejących warstw podłogowych. Na piętrze zaprojektowano nową aranżację pomieszczeń (sale łóżkowe, pomieszczenia socjalne, dyżurki, itp.). Nie zmienia się funkcja piętra założona w pierwotnym projekcie budynku.

Wszystkie ściany przewidziane do wyburzenia w projekcie remontu to ściany działowe, które w tym budynku można wyburzać bez ograniczeń.

Nowe ściany wykonane zostaną jako lekkie ściany o konstrukcji szkieletowej z okładziną z płyt G-K. Ciężar nowych warstw podłogowych jest mniejszy od ciężaru istniejących warstw podłogowych.

Obciążenie użytkowe w remontowanych pomieszczeniach pozostaje bez zmian.

5. Wnioski

- a. Projekt nie zmienia pierwotnie zaprojektowanej funkcji i sposobu użytkowania pomieszczeń objętych remontem. Zamianie nie ulegają również obciążenia użytkowe na stropach.
- b. Wszystkie wyżej opisane prace mają charakter remontu i są nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego względem zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie branży konstrukcyjnej i nie wymagają opracowania zamiennego projektu budowlanego w tej branży.

KONIEC;
Kraków, luty 2018r.