Przedmiar robót

INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN , PIĘTRO III

Data: 2020-05-14
Budowa: REMONT W CENTRUM ONKOLOGII , KRAKÓW
Obiekt: KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ - III PIĘTRO ODDZIAŁ W KRAKOWIE UL. GARNCARSKA 11, 31-115 KRAKÓW
Zamawiający: CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL.WAWELSKA 15 B, 02-034 WARSZAWA

Elżbieta Zachara
Zachara
Kosztorysant

Kosztorys opracowali:
Elżbieta Zachara, ...

SDpis działów przedmiaru robót

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1	ROBOTY DEMONTAŻOWE (1.1 - 1.3)	
2	INSTALACJA C.O. (2.1)	
3	WODA ZIMNA I CIEPŁA (3.1 - 3.14)	
4	KANALIZACJA (4.1 - 4.17)	

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE						
1.1 KNRW 402/141/1						
Demontaż baterii, umywalkowej, prysznicowej i zlewozmywakowej						
umywalki	17 + 2	=	19,0000			
prysznice	5	=	5,0000			
zlewozmywaki	4	=	4,0000			
			28,00	28,00		szt
1.2 KNRW 402/234/6 (1)						
Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, zlewozmywak odpływ na korek PVC						
umywalki na ścianach	17	=	17,0000			
umywalki nablatowe	2	=	2,0000			
zlewozmywaki	4	=	4,0000			
			23,00	23,00		kpl
1.3 KNRW 402/234/8 (1)						
Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC						
WC	6	=	6,0000			
			6,00	6,00		kpl
2 INSTALACJA C.O.						
2.1 Kalkulacja indywidualna						
Wymiana głowicy termostatycznej na głowicę z zabezpieczniem antywandalowym				27,00		szt
3 Nr STWiOR: 2 - 5						
Kody CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne						
WODA ZIMNA I CIEPŁA						
3.1 KNNR 4/114/3						
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 15˙mm						
podłączenie do WC NP	3,00	=	3,0000			
			3,00	3,00		m
3.2 KNNR 4/114/5						
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 22˙mm						
PW2	3,50	=	3,5000			
PW3	3,50 * 2	=	7,0000			
PW4	3,50 * 2	=	7,0000			
PW5	3,50 * 2	=	7,0000			
			24,50	24,50		m
3.3 KNNR 4/114/6						
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 28˙mm						
PW2	3,50 * 2	=	7,0000			
PW3	3,50	=	3,5000			
PW4	3,50	=	3,5000			
PW5	3,50	=	3,5000			
			17,50	17,50		m
3.4 KNNR 5/102/1						
Rury winidurowe karbowane (giętkie) do Fi 19˙mm						
	3,00	=	3,0000			
			3,00	3,00		m
3.5 KNNR 5/102/2						
Rury winidurowe karbowane (giętkie) do Fi 23˙mm						
	24,50	=	24,5000			
			24,50	24,50		m
3.6 KNNR 5/102/8						
Rury winidurowe karbowane (giętkie) do Fi 36˙mm						
	17,50	=	17,5000			
			17,50	17,50		m
3.7 KNNR 4/128/2						
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych				45,00		m
3.8 KNNR 4/137/3						
Bateria umywalkowa stojąca z 2 zaworami kątowymi, Dn˙15˙mm				15,00		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3.9 KNRG 215/201/1 Bateria umywalkowa stojąca z 2 zaworami kątowymi - dla niepełnosprawnych	1,00		szt
3.10 KNNR 4/137/3 Bateria zlewozmywakowa z 2 zaworami kątowymi , Dn˙15˙mm	3,00		szt
3.11 KNRW 215/137/9 Bateria natryskowa termostatowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm	5,00		szt
3.12 KNRW 215/117/1 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do bateri . o połączeniu sztywnym, Dn˙15˙mm prysznice 5 * 2 = 10,0000 10,00	10,00		szt
3.13 KNRW 215/117/9 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, baterii, płuczek, Dn˙15˙mm, o połączeniu metalowym umywalki 16 * 2 = 32,0000 zlewy 3 * 2 = 6,0000 WC 6 = 6,0000 44,00	44,00		szt
3.14 KNRW 215/126/1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm	45,00		m
4 Nr STWiOR: 2 - 5 **Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne** **KANALIZACJA**			
4.1 KNRW 215/208/3 Rurociągi z PP kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi˙110˙mm do w.c. NP 1,50 = 1,5000 1,50	1,50		m
4.2 KNRG 215/101/5 Stelaż za ścianą licową, do miski ustępowej	6,00		kpl
4.3 KNRG 215/104/1 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla niepełnosprawnych	1,00		kpl
4.4 KNRG 215/104/1 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym z deską sedesową	5,00		kpl
4.5 KNRG 215/105/1 Przyciski do spłuczek, podtynkowych	6,00		szt
4.6 KNRG 215/104/3 Umywalka na ścianie półokrągła z syfonem	10,00		kpl
4.7 KNRW 215/229/5 (2) Umywalka ze stali nierdzewnej fi-48 - nadblatowa	3,00		szt
4.8 KNRW 215/229/5 (2) Zlew 1- komorowy z blachy nierdzewnej z ociekaczem 70x50	2,00		szt
4.9 KNRW 215/229/5 (2) Zlew 1- komorowy z blachy nierdzewnej 70x50	1,00		szt
4.10 KNRW 215/218/2 (1) Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm	3,00		szt
4.11 KNRW 215/211/5 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi˙40˙mm	13,00		szt
4.12 KNRW 215/211/6 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi˙50˙mm	3,00		szt
4.13 KNRW 215/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP, na wcisk, Fi˙110˙mm WC 6 = 6,0000 6,00	6,00		szt
4.14 Kalkulacja indywidualna Kabina prysznicowa ze szkła hartowanego, dwustronna - 90x90 cm	1,00		szt
4.15 Kalkulacja indywidualna Kabina prysznicowa ze szkła hartowanego, 3 stronna całkowicie otwierana - 90x90 cm	1,00		szt
4.16 KNRW 215/110/2 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm - skropliny	29,00		m
4.17 KNRW 215/110/3 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm - skropliny	15,00		m