
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Budowa trybun oraz ogrodzenia boiska w miejscowości Pokrzywnica;
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 494/1, 494/4, 495/1, 495/2, 495/3, 495/6, 499/2, 500; obr.
Pokrzywnica
INWESTOR: Gmina Pokrzywnica
ADRES INWESTORA: 06-121 Pokrzywnica;
WYKONAWCA: Al. Jana Pawła II 1

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 27.01.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

"Budowa trybun oraz ogrodzenia boiska w miejscowości Pokrzywnica; dz. nr ewid. 494/1, 494/4, 495/1, 495/2, 495/3, 495/6, 499/2, 500; obr. Pokrzywnica."

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej oraz szczegółowej kosztorysu inwestorskiego.
3. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wg średnich cen rynkowych materiałów.
4. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze:
 - koszt roboczogodziny 15,00 PLN/r-g
 - koszty pośrednie Kp - 65,00% od R i S
 - zysk Z - 12,00% od (R+KpR)+(S+KpS)

1. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren istniejący jest terenem sportowo-rekreacyjnym, na terenie znajduje się nowowyprowadzone boisko piłkarskie oraz plac zabaw i budynek garażowy użytkowany na cele komunalne Gminy Pokrzywnica.

2. Projektowane zagospodarowanie działki

Inwestycja obejmuje budowę:

- budowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej
- budowa piłkochwyłów
- budowa trybun prefabrykowanych na 200+100 miejsc
- budowa wiat dla zawodników rezerwowych

Budowa trybun oraz ogrodzenia boiska w miejscowości Pokrzywnica; dz. nr ewid. 494/1, 494/4, 495/1, 495/2, 495/3, 495/6, 499/2, 500; obr. Pokrzywnica

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa trybun oraz ogrodzenia boiska w miejscowości Pokrzywnica; dz. nr ewid. 494/1, 494/4, 495/1, 495/2, 495/3, 495/6, 499/2, 500; obr. Pokrzywnica					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	Analiza własna	Geodezyjna obsługa inwestycji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Ogrodzenie boiska piłkarskiego i piłkochwyt			
2 d.2	KNR 2-23 0401-01 0401-02	Ogrodzenie hybrydowe boiska systemowe panelowe wys 4,0m + siatka polipropylenowa 8m(od ziemi do 8m) - panele 2D 8/6/8 ocynkowane i malowane proszkowo, dolny panel o oczku 50x200, górny o oczku 100x200, siatka pp 80x80mm grubość splotu 5mm; słupy w rozstawie 2,5m na przemiennie, 10m o przekroju 100x100mm oraz 6m o przekroju 80x80, zastrzały co 20-25m.	m		
	za bramkami	45 + 45	m	90,000	
				RAZEM	90,000
3 d.2	KNR 2-23 0401-01 0401-02	Ogrodzenie hybrydowe boiska systemowe panelowe wys 4,0m + siatka polipropylenowa 2m(od 4 do 6m) - panele 2D 8/6/8 ocynkowane i malowane proszkowo, dolny panel o oczku 50x200, górny o oczku 100x200, siatka pp 80x80mm grubość splotu 5mm; słupy w rozstawie 2,5m na przemiennie, 8m o przekroju 100x100mm oraz 6m o przekroju 80x80, zastrzały co 20-25m.	m		
	za bramkami pozostałe odcinki oraz od strony strugi	30,5 + 30,5 + 111	m	172,000	
				RAZEM	172,000
4 d.2	KNR 2-23 0401-01 0401-02	Ogrodzenie boiska systemowe panelowe wys 4,0m - panele 2D 8/6/8 ocynkowane i malowane proszkowo, dolny panel o oczku 50x200, górny o oczku 100x200	m		
	ogrodzenie od strony trybun	6 + 6 + 111	m	123,000	
	ogrodzenie oddzielające trybunę gości	6	m	6,000	
				RAZEM	129,000
5 d.2	KNR 2-23 0401-01 0401-02	Ogrodzenie oddzielające trybunę od boiska systemowe panelowe wys 1,5m - panele 2D 8/6/8 ocynkowane i malowane proszkowo, dolny panel o oczku 50x200, górny o oczku 100x200, od góry zakończone profilem zabezpieczającym	m		
		15 + 6 + 10	m	31,000	
				RAZEM	31,000
6 d.2	KNR 2-23 0402-03	Brama dwuskrzydłowa o wym. 300x205 cm z wypełnieniem panelowym jak ogrodzenie w ramie z kształtowników stalowych ocynkowana i malowana proszkowo	szt.		
	wejściowa	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 150x205 cm z wypełnieniem panelowym jak ogrodzenie w ramie z kształtowników stalowych ocynkowana i malowana proszkowo	szt.		
	w narożach boiska	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.2	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 150x150 cm z wypełnieniem panelowym jak ogrodzenie w ramie z kształtowników stalowych ocynkowana i malowana proszkowo	szt.		

Budowa trybun oraz ogrodzenia boiska w miejscowości Pokrzywnica; dz. nr ewid. 494/1, 494/4, 495/1, 495/2, 495/3, 495/6, 499/2, 500; obr. Pokrzywnica

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	wejście na trybuny	3	szt.	3,000 <i>Nie dotyczy</i>	
				RAZEM	3,000
3		Trybuny i wiaty			
9 d.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż trybuny prefabrykowanej 5-rzędowej o pojemności 200 osób, konstrukcja stalowa ocynkowana, podesty z krat pomostowych stalowych, siedziska polipropylenowe wys. 25cm. Wraz z wykonaniem fundamentów betonowych zgodnie z instrukcją Producenta	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż trybuny prefabrykowanej 5-rzędowej o pojemności 100 osób, konstrukcja stalowa ocynkowana, podesty z krat pomostowych stalowych, siedziska polipropylenowe wys. 25cm. Wraz z wykonaniem fundamentów betonowych zgodnie z instrukcją Producenta	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wiaty stadionowej zadaszonej 13 osób, konstrukcja stalowa ocynkowana. Wraz z wykonaniem fundamentów betonowych zgodnie z instrukcją Producenta	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wiaty stadionowej zadaszonej 3 osoby, konstrukcja stalowa ocynkowana. Wraz z wykonaniem fundamentów betonowych zgodnie z instrukcją Producenta	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000