



I PIĘTRO SKRZYDŁO GŁÓWNE



I PIĘTRO SKRZYDŁO WSCHODNIE



LEGENDA

ELEMENTY OBJĘTĘ ROZBIÓRKĄ I WYBURZENIAMI

ZAMUROWANIA

PRZEBIEG PROJEKTOWANEJ PRZEWIĄZKI

PARTER PAWILON II



PIĘTRO PAWILON II

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych roboty dekarskie sprawdzenie istnienia w elementach budowlanych ukrytych instalacji, które mogły by ulec uszkodzeniu.

3. Poziom zero – rzędna do sprawdzenia na budowie.

4. Rzędne terenu i poziomu poszczególnych budynków należy bezwzględnie sprawdzić na budowie poprzez pomiar geodezyjny i przewerty ścian.

5. Kąty odchylenia poszczególnych części przewiązek należy wytyczyć w terenie i dostosować do projektowanych wejść do poszczególnych budynków (złoty element na budynku)

6. Przystąpienie robót budowlanych należy poprzedzić dokładnym sprawdzeniem w terenie wymiarów i rzędnych podanych na rysunku oraz ich dostosowanie projekt pod względem technicznym do zastanej sytuacji.

7. Wszystkie zmiany wykonawcze lub produkcyjne sprawdzić przed rozpoczęciem robót pod kątem wykonalnych instalacji, przewodów i czy nie stanowią podjazd do elementów konstrukcyjnych na wyższych kondygnacjach. Wszystkie zmiany konsultować z architektem i konstruktorem oraz pozostałymi branżystami.

8. Wszystkie roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osób postronnych oraz bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku (instalacji i przewodów kominowych).

9. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wymagające na etapi stadiu planowania do zastosowania w projekcie. Wszystkie zmiany materiałowe i technologiczne mogą zostać zatwierdzone po uzgodnieniu z projektantem i ewentualnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i architekta.

10. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.

11. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, materiałami producenta oraz sztuką budowlaną – dotyczy to w szczególności takich elementów jak: połacie, dachówki czy dodatkowych detalów przeciwwichrowych, wyłazu, pokładzin itp.

12. Ze względu na brak architektonicznej inwentaryzacji powykonawczej dla przedmiotowych budynków, wszystkie roboty budowlane należy przejść z należytą ostrożnością i na bieżąco dostosowywać do zastanego stanu.

13. Projekt przewiduje w zakresie prac robót przekrywczych przejścia do nowych pomieszczeń poprzez powiększenie istniejących otworów drzwiowych. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów oraz zamówić stolarkę.

14. Przed przystąpieniem do realizacji należy, w uzgodnieniu przed przystąpieniem do robót budowlanych, wykonać projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. Projekt organizacji ruchu powinien uwzględniać przejścia, wjazdy, wyjazdy, parkingi, bezpieczeństwo pracowników, wykonanie ogrodzenia, zabezpieczenie przed wpływami na instalacje podziemne, w zależności od rodzaju robót budowlanych i ich zakresu, a także zabezpieczenie przed wpływami na sąsiednie budynki, drogi oraz instalacje i ich obsługę i użytkowanie.

15. Otwarcianie dla instalacji otworów na budowie przed realizacją elementów budynku w oparciu o wytyczne wentylacji.

16. Przed przystąpieniem do realizacji należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej i projekty branżowe czytać wspólnie.

17. Szyb windowy należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. (wentylatory kominowe) należy skonsultować z projektantem.

18. Na czarnych połaciach oświetlenie dla instalacji o średnicach większych, niż 10cm. Otwory montażu należy wykonać na budowie za pomocą wiertnicy.

19. Wymiary wszystkich elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania konstrukcyjnego.

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./ fax. +48 (12) 632 18 53
www.akka-architekci.pl

INWESTOR: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
32-600 Oświęcim

OBIEKT: 2007/22, 2007/23,2007/24, obręb 0001, Oświęcim Miasto

ADRES INWESTYCJI: 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4

TEMAT PROJ.: BUDOWA PRZEWIĄZEK KOMUNIKACYJNYCH Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI POMIĘDZY BUDYNKAMI SZPITALNYMI NR I, III I IV WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW NA ŚCIANACH POŁĄCZONE Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZONE Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU SZPITALA NR I W OŚWIĘCIMIU TERENU ROZBIÓRKA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO PARTEROWEGO ŁĄCZNIKA NA CZERCZEGO ORAZ BUDOWA FRAGMENTU DACHU PŁOZACHNEJ I ROZKUĆ BUDYNKU NR I W CELU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU PRZY UL. WYSOKIE BRZEGI 4.

BRANŻA: ARCHITEKTURA

NR RYS.: **A1-ZB**

PROJ. WYKONAWCZY

PROJEKTANCI UPRAWNIENIA BUDOWLANE:

mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOA/0110/2004

mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. nr MPOA/7050/2009

SKALA: 1:100 | NUMER: 000 | ILOŚĆ STRON/ARK.: 1620 | DATA: 2016.12

ZMIANY BUDOWLANE W BUDYNKACH ISTNIEJĄCYCH ROZBIÓRKA CZĘŚCI PRZEWIĄZKI PAWILONU I

AKK-00 - 16.dwg