

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w budynku Collegium Minus  
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Św. Marcin 90, Wieniawskiego 1  
INWESTOR : UAM  
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. Wieniawskiego 1  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Elżbieta Góra  
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.03.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>pom. biurowe (Zaopatrzenie, informatycy, 117, 116)</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-05				
	zaopatrzenie	5,5*3,7	m <sup>2</sup>	20,35	
	informatycy	4,4*4,3	m <sup>2</sup>	18,92	
	117	4,4*4,7	m <sup>2</sup>	20,68	
	magazyn DN	6,0*2,8	m <sup>2</sup>	16,80	
				RAZEM	76,75
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-03				
	analogia	76,75	m <sup>2</sup>	76,75	
				RAZEM	76,75
3	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	TZKNBK	Urządzenia ustępowe - demontaż sedesu	szt.		
d.1	XVIII II B-85				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5		Demontaż starej instalacji wod-kan i wykonanie nowej pod zlewozmywak	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1	0346-03				
		8	m <sup>2</sup>	8,00	
				RAZEM	8,00
7	KNR-W 4-01	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej na istniejących posadzkach na folii	m <sup>2</sup>		
d.1	0604-04				
	zaopatrzenie	5,5*3,7	m <sup>2</sup>	20,35	
	informatycy	4,4*4,3	m <sup>2</sup>	18,92	
	magazyn DN	6,0*2,8	m <sup>2</sup>	16,80	
				RAZEM	56,07
8	NNRNKB	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1129-01				
		Krotność = 2			
		76,75	m <sup>2</sup>	76,75	
				RAZEM	76,75
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-02				
		76,75	m <sup>2</sup>	76,75	
				RAZEM	76,75
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-03				
		Krotność = 5			
		76,75	m <sup>2</sup>	76,75	
				RAZEM	76,75
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01				
		76,75	m <sup>2</sup>	76,75	
				RAZEM	76,75
12	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-02				
		76,75+6	m <sup>2</sup>	82,75	
				RAZEM	82,75
13	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-04				
		82,75	m <sup>2</sup>	82,75	
				RAZEM	82,75
14	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-07				
		20	m <sup>2</sup>	20,00	
				RAZEM	20,00
15	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02				
		20	m <sup>2</sup>	20,00	
				RAZEM	20,00
16	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1	0704-02				
		20	m <sup>2</sup>	20,00	
				RAZEM	20,00
17	KNR AT-27	Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniających - uszczelnienie przejść ruro- wych przy obciążeniu wilgocią - naprawa powierzchni pod warstwę szlamu	szt.		
d.1	0505-02				
		4	szt.	4,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,00
18 d.1	KNR AT-27 0505-03	Isolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniających - uszczelnienie przejść ruro- wych przy obciążeniu wilgocią - nałożenie warstwy uszczelniającej 4	szt. szt.	4,00	4,00
				RAZEM	4,00
19 d.1	KNR AT-27 0505-04	Isolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniających - uszczelnienie przejść ruro- wych przy obciążeniu wilgocią - reprofiliacja ściany przy przejściu 4	szt. szt.	4,00	4,00
				RAZEM	4,00
20 d.1	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz- nych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,00	20,00
				RAZEM	20,00
21 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 504,20+160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	664,20	664,20
				RAZEM	664,20
22 d.1	KNR 0-14 2010-04 magazyn DN	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- dynczych z pokryciem obu stron, dwuwarstwowe 50 - 101 2,9*2,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,12	8,12
				RAZEM	8,12
23 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowa- nych i betonów wylewanych Krotność = 0,5 94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	94,00	94,00
				RAZEM	94,00
24 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowa- nych i betonów wylewanych Krotność = 0,5 487,96+8,12*2+215	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	719,20	719,20
				RAZEM	719,20
25 d.1	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 18,2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36,40	36,40
				RAZEM	36,40
26 d.1	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 18,2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36,40	36,40
				RAZEM	36,40
27 d.1	KNR-W 2-02 0840-1 117	Licowanie ścian płytkami ściennymi 40/25 wg aranżacji na zaprawie klejowej 1,6*0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,96	0,96
				RAZEM	0,96
28 d.1	KNR 2-02 0121-05 117	Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5 cm 1,9*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,85	2,85
				RAZEM	2,85
29 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi stalowych antywłamaniowych z kontrolą dostępu, z komp- letem okuć, klamek i zamków patentowych 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
30 d.1	kalk. własna	wykonanie zasilania do drzwi z kontrolą dostępu, 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
31 d.1	KNR 2-02 1505-03 zaopatrzenie informatycy 117 116 wc przyzie- mie i parter magazyn DN	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie pionowe) 3,5*(5,5*2+3,5*2+5,5*2+4,8*2+5,5*2+3,7*2+4,4*2+4,3*2) 3,5*(4,4*2+4,3*2) 1,9*(4,4*2+4,7*2) 215 1*(4,4*4+3,6*2+3,2*4+6,8*4) 2,9*(6,0*2+2,8*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	260,40 60,90 34,58 215,00 64,80 67,28	702,96
				RAZEM	702,96
32 d.1	KNR 2-02 1505-03 zaopatrzenie informatycy 117 116 wc przyzie- mie i parter magazyn DN	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie poziome) (5,5*3,5*5+5,5*4,8+5,5*3,7+4,4*4,3) (4,4*4,3) (4,4*4,7) 70 (4,4*3,6+3,2*6,8) (6,0*2,8)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,92 20,68 70,00 37,60 16,80	164,00
				RAZEM	164,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		164	m <sup>2</sup>	164,00	
				RAZEM	164,00
34 d.1	KNR 4-01 0106-04 kalk. własna	usunięcie gruzu i odpadów budowlanych	m <sup>3</sup>		
		15	m <sup>3</sup>	15,00	
				RAZEM	15,00
<b>2</b>		<b>Kwestura</b>			
35 d.2	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m <sup>2</sup>		
		3,6*4,5+4,3*4,5+3,2*5,5	m <sup>2</sup>	53,15	
				RAZEM	53,15
36 d.2	KNR-W 4-01 0816-03 analogia	Uzupełnienie szpar i nierówności masą drewnopodobną oraz polerowanie parkietu	m <sup>2</sup>		
		53,15	m <sup>2</sup>	53,15	
				RAZEM	53,15
37 d.2	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m <sup>2</sup>		
		53,15	m <sup>2</sup>	53,15	
				RAZEM	53,15
38 d.2	KNR-W 4-01 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
		52	m	52,00	
				RAZEM	52,00
39 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		3,7*(3,6*2+4,3*2+4,5*4+3,2*2+5*2+3,5*2+5,5*6)+53,15	m <sup>2</sup>	386,89	
				RAZEM	386,89
40 d.2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		386,89*0,2	m <sup>2</sup>	77,38	
				RAZEM	77,38
41 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie pionowe)	m <sup>2</sup>		
		333,74	m <sup>2</sup>	333,74	
				RAZEM	333,74
42 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie poziome)	m <sup>2</sup>		
		53,15	m <sup>2</sup>	53,15	
				RAZEM	53,15
43 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		54	m <sup>2</sup>	54,00	
				RAZEM	54,00
44 d.2	KNR 4-01 0106-04 kalk. własna	usunięcie gruzu i odpadów budowlanych	m <sup>3</sup>		
		1,5	m <sup>3</sup>	1,50	
				RAZEM	1,50
45 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		1,5	m <sup>3</sup>	1,50	
				RAZEM	1,50
46 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		1,5	m <sup>3</sup>	1,50	
				RAZEM	1,50
<b>3</b>		<b>Piętro 3</b>			
47 d.3	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproży strunobetonowych np MUROTHERM 110W	m		
		1,5*16	m	24,00	
				RAZEM	24,00
48 d.3	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
49 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż dębowych drzwi wewnętrznych "90" kasetonowych z ościeżami wykonanych rzemieślniczo z kompletem okuć, klamek i zamków patentowych (na wzór istniejących w budynku)	kpl.		
		8	kpl.	8,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,00
50	KNR-W 4-01 d.3 0818-02 analogia	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z wykładziny pcv (dopasowana do istniejącej wykładziny)	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
51	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
52	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		275,1	m <sup>2</sup>	275,10	
				RAZEM	275,10
53	KNR-W 2-02 d.3 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		275,1*0,2	m <sup>2</sup>	55,02	
				RAZEM	55,02
54	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie pionowe)	m <sup>2</sup>		
		3,5*(18*4+3,3*2)	m <sup>2</sup>	275,10	
				RAZEM	275,10
55	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie poziome)	m <sup>2</sup>		
		3,3*18	m <sup>2</sup>	59,40	
				RAZEM	59,40
56	KNR 4-01 d.3 0322-03 analogia	Obsadzenie listew progowych w kolorze mosiądzu	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
57	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		140	m <sup>2</sup>	140,00	
				RAZEM	140,00
58	KNR 4-01 d.3 0106-04 kalk. własna	usunięcie gruzu i odpadów budowlanych	m <sup>3</sup>		
		1,5	m <sup>3</sup>	1,50	
				RAZEM	1,50
59	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		1,5	m <sup>3</sup>	1,50	
				RAZEM	1,50
<b>4</b>		<b>klatka schodowa zaplecza auli, komunikacja</b>			
60	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		12,3*2*(5,6*2+2,17*2)+2,9*4*(2,4*2+1,4*2)	m <sup>2</sup>	470,44	
		2,9*(14,4*2+2,3*2+4,15*2+1,2*2)+5,11*(6,5*2)+3,9*(33,1+14,6+16,7*2+2,4*2+4,6*2)+3,5*(8,7*2+9,1*2+3*2)	m <sup>2</sup>	710,81	
		(2,4*1,4*4+14,4*2,3+2,4*2,4+1,2*2+2,5*8,5+14,6*2,3+14,3*16,8+3,9*8,8+3,0*9,02)*1,2	m <sup>2</sup>	493,40	
		500	m <sup>2</sup>	500,00	
				RAZEM	2 174,65
61	KNR 4-01 d.4 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1,5*3*3,5	m <sup>2</sup>	15,75	
				RAZEM	15,75
62	KNR 4-01 d.4 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,00	
				RAZEM	25,00
63	KNR 9-32 d.4 0110-01	Uszczelnienie szczelin - styk drzwi zewnętrznych z murem (wejście od parkingu)	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
64	KNR-W 4-01 d.4 1208-01	Izolacja zacieków	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,00	
				RAZEM	5,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR-W 2-02 d.4 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 2174,65*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 652,40	
				RAZEM	652,40
66	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 12,3*2*(5,6*2+2,17*2)+2,9*4*(2,4*2+1,4*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 470,44	
	klatki schodowe zaplecza auli komunikacja	2,9*(14,4*2+2,3*2+4,15*2+1,2*2)+5,11*(6,5*2)+3,9*(33,1+14,6+16,7*2+2,4*2+4,6*2)+3,5*(8,7*2+9,1*2+3*2)	m <sup>2</sup>	710,81	
	sufity	(2,4*1,4*4+14,4*2,3+2,4*2,4+1,2*2+2,5*8,5+14,6*2,3+14,3*16,8+3,9*8,8+3,0*9,02)*1,2	m <sup>2</sup>	493,40	
	aula	500	m <sup>2</sup>	500,00	
				RAZEM	2 174,65
67	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 890	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 890,00	
				RAZEM	890,00
68	KNR-W 2-02 d.4 2119-03	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm -drewniane na wzór istniejących 2*2,0+4*1,5	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
<b>5</b>		<b>Taras zewnętrzny</b>			
69	KNR 4-01 d.5 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,00	
				RAZEM	30,00
70	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami SYLITOL KONZENTRAT 11- powierzchni pionowe 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,00	
				RAZEM	30,00
71	KNR 4-01 d.5 0704-03	Wykonanie obrzutki tynkarskiej szczepnej z CT 030 VORSPRITZ WTA 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,00	
				RAZEM	30,00
72	KNR 4-01 d.5 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych -PODKŁADOWY TYNK RENOWACYJNY CT 031 PORENGRUNDPUTZ WTA 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,00	
				RAZEM	30,00
73	KNR 4-01 d.5 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych - nawierzchniowy tynk renowacyjny ct 032 rapid sanierputz WTA (min. 1 cm) 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,00	
				RAZEM	30,00
74	KNR 2-02 d.5 0910-01 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) Tynki na pow.do 5 m2. - masą z mikrowłóknami CAPALITH FASSADENSPACHTEL P 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,00	
				RAZEM	30,00
75	TZKNBK XV d.5 0106-01	Malowanie elewacji farbą krzeimianową w jasnym kolorze z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie na nowych tynkach 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,00	
				RAZEM	30,00
76	TZKNBK XV d.5 0106-01	Malowanie elewacji farbą kazeinową z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie na starych tynkach w celu wyrównania kolorów na całej powierzchni 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100,00	
				RAZEM	100,00
77	KNR 4-01 d.5 0106-04	usunięcie gruzu i odpadów budowlanych kalk. własna 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,00	
				RAZEM	2,00
78	KNR 4-01 d.5 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,00	
				RAZEM	2,00
<b>6</b>		<b>Sanitariaty</b>			
79	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 37+65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102,00	
				RAZEM	102,00
80	KNR 4-01 d.6 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (przyjęto 30%) 34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,00	
				RAZEM	34,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.6	202 1134-01	37	m <sup>2</sup>	37,00	
				RAZEM	37,00
82	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.6	202 1134-02	65	m <sup>2</sup>	65,00	
				RAZEM	65,00
83	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.6	0710-03	34	m <sup>2</sup>	34,00	
				RAZEM	34,00
84	KNR-W 2-02	Dodatkowa warstwa siatki elewacyjnej - wzmocnienie tynków	m <sup>2</sup>		
d.6	2602-04	34	m <sup>2</sup>	34,00	
				RAZEM	34,00
85	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.6	0830-06	102	m <sup>2</sup>	102,00	
				RAZEM	102,00
86	KNR-W 4-01	Izolacja zacieków	m <sup>2</sup>		
d.6	1208-01	25	m <sup>2</sup>	25,00	
				RAZEM	25,00
87	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
d.6	1511-01	102	m <sup>2</sup>	102,00	
				RAZEM	102,00
88	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.6	1216-01	55	m <sup>2</sup>	55,00	
				RAZEM	55,00
89	KNR 4-01	usunięcie gruzu i odpadów budowlanych	m <sup>3</sup>		
d.6	0106-04		m <sup>3</sup>		
	kalk. własna	2	m <sup>3</sup>	2,00	
				RAZEM	2,00
90	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
d.6	0108-09		m <sup>3</sup>		
	0108-10	2	m <sup>3</sup>	2,00	
				RAZEM	2,00