



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/44/Rb/N/AC/2020/108/2020

Limanowa dnia: 2020-07-10

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2020-07-09 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Wykonanie robót budowlanych związanych z Modernizacją pomieszczeń Laboratorium Analitycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej,

Pytanie nr 1

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wyposażenie ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 2

W przedmiarze sanitarnym jest 1 kpl wc + stelaż + przycisk - w projekcie są 2 szt. WC , a w zestawieniu materiałów jest miska stojąca kompakt - proszę o uściślenie ile ma być misek ustępowych i czy mają być wiszące czy stojące typu kompakt

Odpowiedź: Należy przyjąć w wycenie 1 szt. kpl WC+stelaż+przycisk, drugie WC poz. zakresem przebudowy.

Pytanie nr 3

W projekcie są 4 szt. Zlewozmywaków z ociekaczem + 1 szt. w pomieszczeniu porządkowym , w zestawieniu materiałów zlewozmywak wiszący 35x25x11 - 1 szt. - proszę o podanie jakie mają być te zlewozmywaki, ile sztuk i jak montowane : na szafkach, czy wiszące ?

Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z projektem 4 szt. zlewów z ociekaczem do zabudowy oraz 1 szt. zlewu jednokomorowego wiszącego.

Pytanie nr 4

Proszę o podanie czy kanały wentylacyjne będą zabudowane . Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem z projektu wykonawczego "Architektura i Konstrukcja " str 9 kanały wentylacyjne "w pomieszczeniach w których zastosowano wentylację mechaniczną należy wykonać obudowę kanałów wentylacyjnych za pomocą płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym , wykończyć gładzią gipsową i w zależności od klasy pomieszczenia farbą emulsyjną lub bakteriobójczą", zgodnie z tym opisem proszę o uwzględnienie przedmiotowej obudowy w kosztach wykonania kanałów wentylacyjnych lub dołożyć dodatkową pozycję kosztorysową .

Pytanie nr 5

Proszę potwierdzić czy w poz. 28 Wykładziny stopni schodowych jest dobrze przyjęty obmiar. Proszę powiedzieć czy na spocznikach też będzie kładziona wykładzina czy tylko na stopniach .

Odpowiedź: Stopnie i spoczniki schodowe muszą być obłożone panelami winylowymi łączna powierzchnia schodów ze spocznikami wynosi 10,78+10,01=20,79 m²

Pytanie nr 6

Proszę o odpowiedź czy jest liczony demontaż parapetów lastrykowych jeżeli nie to proszę o uzupełnienie przedmiaru .

Odpowiedź: Tak, parapety lastrykowe do demontażu.

Pytanie nr 7

Proszę o odpowiedź czy należy przyjąć narożniki z aluminium jak w projekcie czy z pcv i jak ma być szerokość narożników .

Odpowiedź: Narożniki PCV szer. 5 cm wys. 1,6 m

Pytanie nr 8

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Proszę o odpowiedź czy na ścianach ma iść odbojnica czy odbojoporęcz i z jakiego materiału ma być zrobiona ? Proszę o podanie ilości bo brakuje w przedmiarze.

Odpowiedź: Odbojnica sprężysta wykończenie PCV łączna długość 32 m.

Pytanie nr 9

Proszę o odpowiedź czy zamawiający przewiduje skuwać wylewki po demontażu okładzin i wylewać nowe , czy na istniejące wylewki które są ze spadkami nałożyć tylko warstwę samopoziomu. Jeżeli ma być tylko samopoziom to proszę podać jaką grubość przyjąć bo 5 mm nie wyrówna poziomów w pomieszczeniach .

Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny rozbiórkę istniejącego podłoża pod posadzki (wylewki gr 5 cm) na całej powierzchni 217 m² oraz wykonanie nowej wylewki gr. 5 cm.

Pytanie nr 10

Proszę o odpowiedź czy w przedmiarze jest liczony demontaż i utylizacja odbojnic na ścianach . Jeżeli nie to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Należy wycenić demontaż istniejących odbojnic dł. 30 m , szpital we własnym zakresie dokona utylizacji przedmiotowych poręczy.

Pytanie nr 11

Proszę o odpowiedź czy w przedmiarze jest liczona utylizacja zdemontowanych skrzydeł drzwiowych i ościeżnic . Jeżeli nie to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Utylizacja ościeży i skrzydeł drzwiowych z demontażu wykonana zostanie przez inwestora.

Pytanie nr 12

Proszę o odpowiedź czy przy poszerzeniu otworów drzwiowych na drzwi 90 nie należy przyjąć montażu nadproży ?

Odpowiedź: Większość otworów drzwiowych nie będzie poszerzana i nie będzie konieczne wymiana istniejących nadproży. 6 szt. o dł. 7,8 m nowych nadproży jest ujęta w przedmiarze robót .

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej
dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna