

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MODERNIZACJA PRZEGRODY STROP WEWNĘTRZNY			
1		Oczyszczenie powierzchni stropu	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 2	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m ²		
d.1	0603-01	338	m ²	338,000	
				RAZEM	338,000
3	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0612-03	338	m ²	338,000	
				RAZEM	338,000
4	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 13 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²		
d.1	0612-04	338	m ²	338,000	
				RAZEM	338,000
5	KNNR 2	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m ²		
d.1	0603-01	338	m ²	338,000	
				RAZEM	338,000
2		MODERNIZACJA PRZEGRODY STROP WEWNĘTRZNY			
6		Oczyszczenie powierzchni stropu	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 2	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m ²		
d.2	0603-01	119	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
8	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm 0,033 W/mK poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	0612-03	119	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
9	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 13 cm 0,033 W/mK poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²		
d.2	0612-04	119	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
10	KNNR 2	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m ²		
d.2	0603-01	119	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
3		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 1 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
11		Wymiana stolarki OZ1 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.3		15,68	m ²	15,680	
				RAZEM	15,680
4		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 2 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
12		Wymiana stolarki OZ2 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.4		1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
5		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 3 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
13		Wymiana stolarki OZ3 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.5		6,56	m ²	6,560	
				RAZEM	6,560
6		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 4 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
14		Wymiana stolarki OZ4 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.6		2,36	m ²	2,360	
				RAZEM	2,360
7		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 5 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
15		Wymiana stolarki OZ5 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.7		20,6	m ²	20,600	
				RAZEM	20,600
8		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 6 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
16		Wymiana stolarki OZ6 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.8		71,72	m ²	71,720	
				RAZEM	71,720
9		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 7 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
17		Wymiana stolarki OZ7 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.9		2,13	m ²	2,130	
				RAZEM	2,130

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 8 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
18		Wymiana stolarki OZ8 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.10		5,12	m ²	5,120	
				RAZEM	5,120
11		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 9 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
19		Wymiana stolarki OZ9 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.11		3,23	m ²	3,230	
				RAZEM	3,230
12		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 10 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
20		Wymiana stolarki OZ10 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.12		85,05	m ²	85,050	
				RAZEM	85,050
13		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 11 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
21		Wymiana stolarki OZ11 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.13		32,38	m ²	32,380	
				RAZEM	32,380
14		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 12 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
22		Wymiana stolarki OZ12 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.14		4,36	m ²	4,360	
				RAZEM	4,360
15		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 13 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
23		Wymiana stolarki OZ13 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.15		11,69	m ²	11,690	
				RAZEM	11,690
16		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 14 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
24		Wymiana stolarki OZ14 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.16		1,22	m ²	1,220	
				RAZEM	1,220
17		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 15 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
25		Wymiana stolarki OZ15 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.17		63,57	m ²	63,570	
				RAZEM	63,570
18		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 16 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
26		Wymiana stolarki OZ16 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.18		2,95	m ²	2,950	
				RAZEM	2,950
19		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 17 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
27		Wymiana stolarki OZ17 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.19		5,33	m ²	5,330	
				RAZEM	5,330
20		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 18 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
28		Wymiana stolarki OZ18 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.20		4,92	m ²	4,920	
				RAZEM	4,920
21		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 19 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
29		Wymiana stolarki OZ19 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.21		2,96	m ²	2,960	
				RAZEM	2,960
22		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 20 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
30		Wymiana stolarki OZ20 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.22		7,77	m ²	7,770	
				RAZEM	7,770
23		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 21 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
31		Wymiana stolarki OZ21 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.23		3,48	m ²	3,480	
				RAZEM	3,480
24		MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 22 'WENTYLACJA GRAWITACYJNA'			
32		Wymiana stolarki OZ22 wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.24		7,99	m ²	7,990	
				RAZEM	7,990
25		MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33		Modernizacja instalacji grzewczej	kpl		
d.25	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26		WYMIANA POKRYCIA			
34		Wymiana pokrycia	m ²		
d.26	kalk. własna	938,1	m ²	938,100	
				RAZEM	938,100