


rzut zabudowy meblowej  
skala 1:25



przekrój 1-1  
skala 1:25

blat biurka z płyty meblowej laminowanej  
gr.min. 18mm, kolor biały,  
rant biurka pogrubiony min. 36mm,  
blat wyposażony w uchwyt podwieszny  
do komputera oraz przelotkę na kable,  
blat mocowany do ściany i przegrody

przegroda między stanowiskami z płyty meblowej  
laminowanej gr.min. 18mm, kolor biały,  
przegroda stojąca na podłodze i mocowana do ściany

blat biurka z płyty meblowej laminowanej  
gr.min. 18mm, kolor biały,  
rant biurka pogrubiony min. 36mm,  
blat wyposażony w uchwyt podwieszny  
do komputera oraz przelotkę na kable,  
blat mocowany do ściany i przegrody

#### UWAGA

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, o ewentualnych rozbieżnościach należy powiadomić projektanta.
2. Nie należy odczytywać wymiarów z rysunku, obowiązują podane wartości liczbowe.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i projektami branżowymi.
4. Rzeczna  $\pm 0,00$  orientacyjna odnosi się do poziomu istniejącej posadzki w korytarzu przyziemia.
5. Wyposażenie meblowe ruchome poza zakresem opracowania.

inwestor	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań				
tytuł opracowania	REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU COLLEGIUM CHEMICUM UAM PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 6 W POZNANIU DLA POTRZEB LABORATORIÓW WYDZIAŁU ANGLISTYKI				
jednostka prowadząca	PRECISE BUILDING Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13 62-052 Komorniki				
stadium - branża	PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA				
projekt arch. Agnieszka Stochaj	uprawnienia 7131/31/P/2004	podpis			
opracowanie arch. Magdalena Mazurkiewicz - Sobczyk	uprawnienia 7131/120/P/2001	podpis			
temat rysunku ZABUDOWA MEBLOWA KABIN POŁOTWARTYCH	data 03.2017	nr rysunku AD-01	skala 1:25	rewizja R 00	