


Przedmiar robót

Budowa: **Wymiana wykładzin podłogowych i roboty malarskie**


Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
ZOZ w Oświęcimiu
mgr inż. *Agnieszka Oniszczyk*

Data opracowania:
2019-07-24

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Wykładziny		
1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokoje parter	7*11,30	79,100000	
		RAZEM:	79,100000	m2
				79,100
1.2	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokoje	11,3*7	79,100000	
	korytarz parter księgowiść	13,44*1,45	19,488000	
		RAZEM:	98,588000	m2
				98,588
1.3	KNR 202/1112/4 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe winyleum z cokolikiem 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		98,588*1,1	108,446800	
		RAZEM:	108,446800	m2
				108,447
1.4	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	108,447
2	Element	Malowanie pomieszczeń biurowych		
2.1	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	parter5,6,7	2,45*(4,45*2+2,5*2+2,5*2)*3-0,8*2*3-4,5*2	125,115000	
	parter 1,2,3,4	2,45*(4,25*2+2,5*2)*4-0,8*2*4	125,900000	
	magazynki	2,45*(2,2*2+1,5*2)	18,130000	
	wc	0,45*(2,41+1,95+2,41+1,95+2,9*2+1,95*2+1,7*2+1*2+3*2+2,2*2)	15,399000	
	sufity	11,3*2+11,3*7+13,44*1,45	121,188000	
	korytarz	13,44*2,45*2-10*0,8*2+1,45*2,45*2-1*2	54,961000	
		RAZEM:	460,693000	m2
				460,693
2.2		Grunтовanie ścian i sufitów	m2	460,693
2.3	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	parter	11,3*7+13,44*1,45	98,588000	
	magazyn+wc	11,3*2	22,600000	
		RAZEM:	121,188000	m2
				121,188
2.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		460,693-121,188-47,856	291,649000	
		RAZEM:	291,649000	m2
				291,65
2.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami korytarz- lateksowa, zmywalna, szorowalna o podwyższonej wytrzymałości starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13,44*2,45*2-0,8*2*10-2	47,856000	
		RAZEM:	47,856000	m2
				47,856
2.6	KNRW 401/1212/23 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników rurowo-żebrowych, 2-krotne	m	10
2.7		Demontaż szaf wnękowych drewnianych szer 90 cm wraz ze ścianką z cegły, i wywóz i utylizacja, z przełożeniem włączników i instalacji elektrycznej koło drzwi wejściowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokój 9,6,5,4	4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	kpl
				4,000
2.8	KNR 401/701/1	Skucie płytek ściennych i podłogowych	m2	8
2.9	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(2,44*2+4,5)*0,3+12*2,44*0,3	11,598000	
		RAZEM:	11,598000	m2
				11,598

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Element	wymiana drzwi		
3.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych lub stalowych , powierzchnia do 2 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	szt 10
3.2	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2-drzwi 90 i 100 zgodne z STWiOR		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*2*2+0,8*2*8	16,800000	
		RAZEM:	16,800000	m2 16,800
3.3	KNR 202/1016/1 (1)	analogia- montaz ościeżnic regulowanych do 160 mm (8 szt "80", 12 szt "100" wraz z opaskami		
			szt	10
3.4		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl	1